



| Resumo Aço Cobertura | Comp. total (m) | Peso+10% (kg) | Total |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| Armadura transversal inferior | | | |
| CA-50 Ø6,3 | 75,8 | 20 | |
| Ø8 | 71,4 | 31 | 51 |
| CA-60 Ø5 | 293,9 | 51 | 51 |
| Total | | | 102 |

| Resumo Aço Cobertura Formas | Comp. total (m) | Peso+10% (kg) | Total |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| CA-50 Ø8 | 605,4 | 263 | |
| Ø10 | 152,6 | 103 | |
| Ø12,5 | 96,2 | 102 | |
| Ø16 | 17,9 | 31 | 499 |

Cobertura
Formas
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
M: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de largura
(kgf/m)
Escala: 1:50

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Prefeitura de Vila Pavão/ES

PROJETO ESTRUTURAL

| | | |
|---|--|---|
| OBRA: CONSTRUÇÃO CRAS DE VILA PAVÃO | | ESCALA: INDICADAS |
| ENDEREÇO DA OBRA: RUA ADECLINO DURAES, BAIRRO NOVA MUNIQUE, VILA PAVÃO/ES | | |
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO | | CNPJ: 36.350.346/0001-67 |
| ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: RUA TRAVESSA PAVÃO, N° 80, BAIRRO CENTRO, VILA PAVÃO/ES | | |
| CONTEÚDO: ARMAÇÃO LONGITUDINAL INFERIOR ARMAÇÃO NEGATIVA QUADRO DE FERRAGENS | | DESENHO: ANANDA NOBRE DATA: FEVEREIRO / 2021 PRANCHA: 33/38 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ PRECILA BRUMATTI DELEVIDOVE CREA - 00.46153/D | PROPRIETÁRIO: _____ PREFEITURA DE VILA PAVÃO | |