



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Edificação principal da Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM

BDI : **25,00%**

Obra: Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 110V
 Unidade federativa: ESPÍRITO SANTO
 Planilha Orçamentária: TIPO1-ORC110-AT1_R03

| Fonte | | |
|----------|---------|-----------------|
| SINAPI | 2025/01 | SEM DESONERAÇÃO |
| SP OBRAS | 196 | SEM DESONERAÇÃO |
| PRÓPRIA | PRÓPRIA | |

CURVA ABC

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO UNITÁRIO BDI | PREÇO TOTAL R\$ | PORCENTAGEM INDIVIDUAL | PORCENTAGEM ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO |
|--------|----------|--|---------|-----|------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1.6 | FNDE 244 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ 384.420,20 | R\$ 480.525,25 | R\$ 480.525,25 | 8,09% | 8,09% | A |
| 7.1 | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIICIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM | PRÓPRIA | M2 | 1.441,00 | R\$ 214,93 | R\$ 268,66 | R\$ 387.139,06 | 6,52% | 14,61% | A |
| 4.5.1 | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | KG | 17.058,36 | R\$ 12,70 | R\$ 15,88 | R\$ 270.886,76 | 4,56% | 19,18% | A |
| 9.1.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 2.619,22 | R\$ 59,68 | R\$ 74,60 | R\$ 195.393,81 | 3,29% | 22,47% | A |
| 10.1.5 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 134,99 | R\$ 732,71 | R\$ 915,89 | R\$ 123.635,99 | 2,08% | 24,55% | A |
| 9.1.13 | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFORMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | PRÓPRIA | M2 | 734,55 | R\$ 107,96 | R\$ 134,95 | R\$ 99.127,52 | 1,67% | 26,22% | A |
| 11.1.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 3.407,53 | R\$ 22,48 | R\$ 28,10 | R\$ 95.751,59 | 1,61% | 27,83% | A |
| 12.3.1 | FNDE 471 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ 72.161,48 | R\$ 90.201,85 | R\$ 90.201,85 | 1,52% | 29,35% | A |
| 17.4.1 | 93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 188,50 | R\$ 354,74 | R\$ 443,43 | R\$ 83.586,56 | 1,41% | 30,76% | A |
| 6.3.4 | FNDE 254 | PORTA DE CORRER - PM-450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 143,10 | R\$ 451,17 | R\$ 563,96 | R\$ 80.702,68 | 1,36% | 32,12% | A |
| 6.6.3 | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 72,82 | R\$ 813,26 | R\$ 1.016,58 | R\$ 74.027,36 | 1,25% | 33,36% | A |
| 11.1.2 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1.538,87 | R\$ 37,43 | R\$ 46,79 | R\$ 72.003,73 | 1,21% | 34,58% | A |
| 5.2.4 | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 383,45 | R\$ 141,91 | R\$ 177,39 | R\$ 68.020,20 | 1,15% | 35,72% | A |
| 17.4.4 | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 524,90 | R\$ 102,25 | R\$ 127,81 | R\$ 67.087,47 | 1,13% | 36,85% | A |
| 5.2.2 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 933,85 | R\$ 53,96 | R\$ 67,45 | R\$ 62.988,18 | 1,06% | 37,91% | A |
| 4.3.1 | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 628,26 | R\$ 75,91 | R\$ 94,89 | R\$ 59.615,59 | 1,00% | 38,92% | A |
| 1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 501,60 | R\$ 94,32 | R\$ 117,90 | R\$ 59.138,64 | 1,00% | 39,91% | A |
| 2.2 | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 585,00 | R\$ 78,37 | R\$ 97,96 | R\$ 57.306,60 | 0,97% | 40,88% | A |
| 10.1.2 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 194,09 | R\$ 234,30 | R\$ 292,88 | R\$ 56.845,08 | 0,96% | 41,84% | A |
| 6.6.4 | FNDE 282 | GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 50,85 | R\$ 832,66 | R\$ 1.040,83 | R\$ 52.926,21 | 0,89% | 42,73% | A |
| 10.4.3 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 431,61 | R\$ 97,76 | R\$ 122,20 | R\$ 52.742,74 | 0,89% | 43,62% | A |
| 9.1.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_FE | SINAPI | M2 | 660,82 | R\$ 62,01 | R\$ 77,51 | R\$ 51.220,16 | 0,86% | 44,48% | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|---------|----|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-------|--------|---|
| 10.2.10 | FNDE 300 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | PRÓPRIA | M2 | 220,11 | R\$ | 182,86 | R\$ | 228,58 | R\$ | 50.312,74 | 0,85% | 45,33% | A |
| 10.2.3 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMIENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 412,53 | R\$ | 92,30 | R\$ | 115,38 | R\$ | 47.597,71 | 0,80% | 46,13% | A |
| 4.3.9 | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO. | PRÓPRIA | M3 | 46,49 | R\$ | 787,47 | R\$ | 984,34 | R\$ | 45.761,97 | 0,77% | 46,90% | A |
| 4.1.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 467,27 | R\$ | 75,83 | R\$ | 94,79 | R\$ | 44.292,52 | 0,75% | 47,64% | A |
| 9.1.12 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 471,12 | R\$ | 74,28 | R\$ | 92,85 | R\$ | 43.743,49 | 0,74% | 48,38% | A |
| 10.1.4 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 1.997,78 | R\$ | 17,21 | R\$ | 21,51 | R\$ | 42.972,25 | 0,72% | 49,10% | A |
| 10.2.2 | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 618,91 | R\$ | 53,49 | R\$ | 66,86 | R\$ | 41.380,32 | 0,70% | 49,80% | A |
| 4.1.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 38,64 | R\$ | 846,24 | R\$ | 1.057,80 | R\$ | 40.873,39 | 0,69% | 50,49% | B |
| 9.1.4 | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 832,72 | R\$ | 37,25 | R\$ | 46,56 | R\$ | 38.771,44 | 0,65% | 51,14% | B |
| 4.1.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 751,82 | R\$ | 41,12 | R\$ | 51,40 | R\$ | 38.643,55 | 0,65% | 51,79% | B |
| 9.1.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 3.451,94 | R\$ | 8,91 | R\$ | 11,14 | R\$ | 38.454,61 | 0,65% | 52,44% | B |
| 10.2.1 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 766,78 | R\$ | 39,24 | R\$ | 49,05 | R\$ | 37.610,56 | 0,63% | 53,07% | B |
| 11.1.3 | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS | PRÓPRIA | M2 | 2.203,57 | R\$ | 13,47 | R\$ | 16,84 | R\$ | 37.108,12 | 0,62% | 53,70% | B |
| 23.2 | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 64,52 | R\$ | 458,22 | R\$ | 572,78 | R\$ | 36.955,77 | 0,62% | 54,32% | B |
| 5.2.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 391,51 | R\$ | 73,09 | R\$ | 91,36 | R\$ | 35.768,35 | 0,60% | 54,92% | B |
| 6.6.5 | FNDE 60 | FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 33,96 | R\$ | 813,26 | R\$ | 1.016,58 | R\$ | 34.523,06 | 0,58% | 55,51% | B |
| 25.1 | FNDE 602 | LIMPEZA GROSSA DE OBRA | PRÓPRIA | M2 | 1.545,99 | R\$ | 17,63 | R\$ | 22,04 | R\$ | 34.073,62 | 0,57% | 56,08% | B |
| 24.5.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 346,71 | R\$ | 73,09 | R\$ | 91,36 | R\$ | 31.675,43 | 0,53% | 56,61% | B |
| 8.1 | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS | PRÓPRIA | M2 | 596,06 | R\$ | 42,31 | R\$ | 52,89 | R\$ | 31.525,61 | 0,53% | 57,14% | B |
| 23.1 | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 25.022,76 | R\$ | 31.278,45 | R\$ | 31.278,45 | 0,53% | 57,67% | B |
| 3.1.2 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 161,77 | R\$ | 153,11 | R\$ | 191,39 | R\$ | 30.961,16 | 0,52% | 58,19% | B |
| 12.1.5 | 89452 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 316,70 | R\$ | 77,01 | R\$ | 96,26 | R\$ | 30.485,54 | 0,51% | 58,71% | B |
| 7.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 154,51 | R\$ | 156,77 | R\$ | 195,96 | R\$ | 30.277,78 | 0,51% | 59,22% | B |
| 17.8.1 | FNDE 24 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M | 121,00 | R\$ | 188,70 | R\$ | 235,88 | R\$ | 28.541,48 | 0,48% | 59,70% | B |
| 6.6.6 | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | PRÓPRIA | M2 | 81,30 | R\$ | 278,42 | R\$ | 348,03 | R\$ | 28.294,84 | 0,48% | 60,17% | B |
| 17.4.15 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4.510,50 | R\$ | 4,96 | R\$ | 6,20 | R\$ | 27.965,10 | 0,47% | 60,64% | B |
| 6.4.14 | FNDE 273 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 33,60 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 27.319,49 | 0,46% | 61,10% | B |
| 4.3.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.351,26 | R\$ | 16,03 | R\$ | 20,04 | R\$ | 27.079,25 | 0,46% | 61,56% | B |
| 4.1.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1.230,49 | R\$ | 17,35 | R\$ | 21,69 | R\$ | 26.689,33 | 0,45% | 62,01% | B |
| 23.4 | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 53,79 | R\$ | 395,05 | R\$ | 493,81 | R\$ | 26.562,04 | 0,45% | 62,46% | B |
| 10.2.8 | FNDE 297 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | PRÓPRIA | M2 | 115,08 | R\$ | 182,86 | R\$ | 228,58 | R\$ | 26.304,99 | 0,44% | 62,90% | B |
| 23.5 | FNDE 48 | ESCANINHOS E PRATELEIRAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | PRÓPRIA | M2 | 96,67 | R\$ | 204,03 | R\$ | 255,04 | R\$ | 24.654,72 | 0,42% | 63,32% | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|---------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-------|--------|---|
| 19.5 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 310,00 | R\$ | 61,88 | R\$ | 77,35 | R\$ | 23.978,50 | 0,40% | 63,72% | B |
| 17.9.2 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1.553,60 | R\$ | 12,30 | R\$ | 15,38 | R\$ | 23.894,37 | 0,40% | 64,12% | B |
| 3.1.8 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 21,27 | R\$ | 884,23 | R\$ | 1.105,29 | R\$ | 23.509,52 | 0,40% | 64,52% | B |
| 10.2.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 348,00 | R\$ | 54,04 | R\$ | 67,55 | R\$ | 23.507,40 | 0,40% | 64,91% | B |
| 6.1.1 | FNDE 243 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | LUN | 17,00 | R\$ | 1.081,86 | R\$ | 1.352,33 | R\$ | 22.989,61 | 0,39% | 65,30% | B |
| 1.5 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 254,00 | R\$ | 72,17 | R\$ | 90,21 | R\$ | 22.913,34 | 0,39% | 65,69% | B |
| 3.1.3 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1.134,34 | R\$ | 15,48 | R\$ | 19,35 | R\$ | 21.949,48 | 0,37% | 66,06% | B |
| 4.2.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 298,36 | R\$ | 57,50 | R\$ | 71,88 | R\$ | 21.446,12 | 0,36% | 66,42% | B |
| 7.5 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 311,35 | R\$ | 54,21 | R\$ | 67,76 | R\$ | 21.097,08 | 0,36% | 66,77% | B |
| 4.3.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.233,36 | R\$ | 13,49 | R\$ | 16,86 | R\$ | 20.794,45 | 0,35% | 67,12% | B |
| 1.9 | FNDE 232 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | PRÓPRIA | MÊS | 10,00 | R\$ | 1.642,41 | R\$ | 2.053,01 | R\$ | 20.530,10 | 0,35% | 67,47% | B |
| 24.6.3 | FNDE 178 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM | PRÓPRIA | M2 | 374,87 | R\$ | 43,25 | R\$ | 54,06 | R\$ | 20.265,47 | 0,34% | 67,81% | B |
| 24.6.4 | FNDE 179 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM | PRÓPRIA | M2 | 374,87 | R\$ | 43,25 | R\$ | 54,06 | R\$ | 20.265,47 | 0,34% | 68,15% | B |
| 4.5.2 | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAPITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 1.299,01 | R\$ | 12,41 | R\$ | 15,51 | R\$ | 20.147,65 | 0,34% | 68,49% | B |
| 6.1.4 | FNDE 248 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | LUN | 10,00 | R\$ | 1.589,69 | R\$ | 1.987,11 | R\$ | 19.871,10 | 0,33% | 68,83% | B |
| 10.2.12 | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 199,86 | R\$ | 72,97 | R\$ | 91,21 | R\$ | 18.229,23 | 0,31% | 69,13% | B |
| 25.2 | FNDE 601 | LIMPEZA FINA DE OBRA | PRÓPRIA | M2 | 1.545,99 | R\$ | 9,27 | R\$ | 11,59 | R\$ | 17.918,02 | 0,30% | 69,43% | B |
| 13.1.4 | 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 62,80 | R\$ | 226,42 | R\$ | 283,03 | R\$ | 17.774,28 | 0,30% | 69,73% | B |
| 17.4.3 | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 83,50 | R\$ | 169,37 | R\$ | 211,71 | R\$ | 17.677,79 | 0,30% | 70,03% | B |
| 16.4.5 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 97,54 | R\$ | 144,00 | R\$ | 180,00 | R\$ | 17.557,20 | 0,30% | 70,33% | B |
| 19.4 | 100873 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | SINAPI | M | 280,00 | R\$ | 49,72 | R\$ | 62,15 | R\$ | 17.402,00 | 0,29% | 70,62% | B |
| 17.4.16 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4.012,50 | R\$ | 3,44 | R\$ | 4,30 | R\$ | 17.253,75 | 0,29% | 70,91% | B |
| 2.4 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 225,55 | R\$ | 60,00 | R\$ | 75,00 | R\$ | 16.916,25 | 0,28% | 71,20% | B |
| 1.7 | FNDE 231 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | PRÓPRIA | MÊS | 10,00 | R\$ | 1.353,04 | R\$ | 1.691,30 | R\$ | 16.913,00 | 0,28% | 71,48% | B |
| 24.2.7 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 15,09 | R\$ | 884,23 | R\$ | 1.105,29 | R\$ | 16.678,83 | 0,28% | 71,76% | B |
| 6.6.11 | FNDE 120 | GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFORADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS | PRÓPRIA | M2 | 15,93 | R\$ | 832,66 | R\$ | 1.040,83 | R\$ | 16.580,42 | 0,28% | 72,04% | B |
| 4.2.7 | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | PRÓPRIA | M3 | 16,86 | R\$ | 786,63 | R\$ | 983,29 | R\$ | 16.578,27 | 0,28% | 72,32% | B |
| 24.2.2 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 86,19 | R\$ | 153,11 | R\$ | 191,39 | R\$ | 16.495,90 | 0,28% | 72,60% | B |
| 14.4.7 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 388,20 | R\$ | 32,92 | R\$ | 41,15 | R\$ | 15.974,43 | 0,27% | 72,87% | B |
| 17.8.2 | FNDE 25 | ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 105,30 | R\$ | 121,03 | R\$ | 151,29 | R\$ | 15.930,84 | 0,27% | 73,14% | B |
| 17.11.2 | FNDE 97 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W | PRÓPRIA | LUN | 89,00 | R\$ | 139,21 | R\$ | 174,01 | R\$ | 15.486,89 | 0,26% | 73,40% | B |
| 6.4.9 | FNDE 265 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 18,90 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 15.367,21 | 0,26% | 73,65% | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-------|--------|---|
| 11.2.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 481,05 | R\$ | 25,37 | R\$ | 31,71 | R\$ | 15.254,10 | 0,26% | 73,91% | B |
| 10.4.2 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 51,53 | R\$ | 234,30 | R\$ | 292,88 | R\$ | 15.092,11 | 0,25% | 74,17% | B |
| 14.3.1 | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 11.905,77 | R\$ | 14.882,21 | R\$ | 14.882,21 | 0,25% | 74,42% | B |
| 18.5.1 | FNDE 312 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 77,60 | R\$ | 152,37 | R\$ | 190,46 | R\$ | 14.779,70 | 0,25% | 74,67% | B |
| 14.1.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 252,10 | R\$ | 45,84 | R\$ | 57,30 | R\$ | 14.445,33 | 0,24% | 74,91% | B |
| 23.6 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 135,60 | R\$ | 85,07 | R\$ | 106,34 | R\$ | 14.419,70 | 0,24% | 75,15% | B |
| 15.2 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 18,00 | R\$ | 639,24 | R\$ | 799,05 | R\$ | 14.382,90 | 0,24% | 75,30% | B |
| 13.3.1 | FNDE 78 | CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros | PRÓPRIA | UN | 6,00 | R\$ | 1.865,48 | R\$ | 2.331,85 | R\$ | 13.991,10 | 0,24% | 75,63% | B |
| 23.8 | 100861 | SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 301,00 | R\$ | 37,09 | R\$ | 46,36 | R\$ | 13.954,36 | 0,24% | 75,86% | B |
| 12.1.1 | 89356 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 407,40 | R\$ | 27,30 | R\$ | 34,13 | R\$ | 13.904,56 | 0,23% | 76,10% | B |
| 6.5.1 | FNDE 279 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 8,51 | R\$ | 1.302,25 | R\$ | 1.627,81 | R\$ | 13.852,66 | 0,23% | 76,33% | B |
| 1.8 | FNDE 230 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | PRÓPRIA | MÊS | 10,00 | R\$ | 1.099,83 | R\$ | 1.374,79 | R\$ | 13.747,90 | 0,23% | 76,56% | B |
| 6.4.15 | FNDE 274 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 16,80 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 13.659,74 | 0,23% | 76,79% | B |
| 10.2.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 235,90 | R\$ | 45,95 | R\$ | 57,44 | R\$ | 13.550,10 | 0,23% | 77,02% | B |
| 7.4 | FNDE 65 | CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | PRÓPRIA | M | 86,02 | R\$ | 125,24 | R\$ | 156,55 | R\$ | 13.466,43 | 0,23% | 77,25% | B |
| 4.1.4 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 534,16 | R\$ | 20,05 | R\$ | 25,06 | R\$ | 13.386,05 | 0,23% | 77,47% | B |
| 10.3.6 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 726,76 | R\$ | 14,15 | R\$ | 17,69 | R\$ | 12.856,38 | 0,22% | 77,60% | B |
| 24.3.1.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 248,12 | R\$ | 41,12 | R\$ | 51,40 | R\$ | 12.753,37 | 0,21% | 77,91% | B |
| 24.3.1.9 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 11,96 | R\$ | 846,24 | R\$ | 1.057,80 | R\$ | 12.651,29 | 0,21% | 78,12% | B |
| 24.2.4 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 650,65 | R\$ | 15,48 | R\$ | 19,35 | R\$ | 12.590,08 | 0,21% | 78,33% | B |
| 20.1.5 | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | SINAPI | M | 138,00 | R\$ | 72,68 | R\$ | 90,85 | R\$ | 12.537,30 | 0,21% | 78,54% | B |
| 4.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 871,78 | R\$ | 11,37 | R\$ | 14,21 | R\$ | 12.387,99 | 0,21% | 78,75% | B |
| 6.5.2 | FNDE 278 | PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 7,55 | R\$ | 1.302,25 | R\$ | 1.627,81 | R\$ | 12.289,97 | 0,21% | 78,96% | B |
| 2.6 | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 309,32 | R\$ | 31,53 | R\$ | 39,41 | R\$ | 12.190,30 | 0,21% | 79,16% | B |
| 10.3.1 | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 84,01 | R\$ | 115,53 | R\$ | 144,41 | R\$ | 12.131,88 | 0,20% | 79,37% | B |
| 14.2.1 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 17,00 | R\$ | 561,89 | R\$ | 702,36 | R\$ | 11.940,12 | 0,20% | 79,57% | B |
| 5.2.7 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15" CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 156,03 | R\$ | 61,18 | R\$ | 76,48 | R\$ | 11.933,17 | 0,20% | 79,77% | B |
| 24.3.1.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 125,19 | R\$ | 75,83 | R\$ | 94,79 | R\$ | 11.866,76 | 0,20% | 79,97% | B |
| 15.33 | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | PRÓPRIA | M2 | 16,90 | R\$ | 551,23 | R\$ | 689,04 | R\$ | 11.644,78 | 0,20% | 80,16% | C |
| 24.3.3.1 | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 120,93 | R\$ | 75,91 | R\$ | 94,89 | R\$ | 11.475,05 | 0,19% | 80,36% | C |
| 6.6.7 | FNDE 284 | PO1 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 7,77 | R\$ | 1.156,93 | R\$ | 1.446,16 | R\$ | 11.236,66 | 0,19% | 80,55% | C |
| 7.6 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | SINAPI | M | 214,70 | R\$ | 41,65 | R\$ | 52,06 | R\$ | 11.177,28 | 0,19% | 80,74% | C |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---------|----|----------|--------------|---------------|---------------|-------|--------|---|
| 21.3 | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO | PRÓPRIA | un | 1,00 | R\$ 8.916,04 | R\$ 11.145,05 | R\$ 11.145,05 | 0,19% | 80,92% | C |
| 8.3 | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 206,93 | R\$ 42,31 | R\$ 52,89 | R\$ 10.944,53 | 0,18% | 81,11% | C |
| 14.3.3 | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 8.649,34 | R\$ 10.811,68 | R\$ 10.811,68 | 0,18% | 81,29% | C |
| 9.1.6 | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 139,68 | R\$ 60,87 | R\$ 76,09 | R\$ 10.628,25 | 0,18% | 81,47% | C |
| 4.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 | SINAPI | KG | 627,91 | R\$ 13,49 | R\$ 16,86 | R\$ 10.586,56 | 0,18% | 81,65% | C |
| 17.4.8 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | SINAPI | M | 738,90 | R\$ 11,37 | R\$ 14,21 | R\$ 10.499,77 | 0,18% | 81,82% | C |
| 18.6.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019 | SINAPI | M | 1.209,50 | R\$ 6,92 | R\$ 8,65 | R\$ 10.462,18 | 0,18% | 82,00% | C |
| 10.2.13 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 | SINAPI | M | 107,69 | R\$ 77,58 | R\$ 96,98 | R\$ 10.443,78 | 0,18% | 82,18% | C |
| 6.4.13 | FNDE 272 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 12,60 | R\$ 650,46 | R\$ 813,08 | R\$ 10.244,81 | 0,17% | 82,35% | C |
| 17.12.2 | FNDE 383 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 8,00 | R\$ 1.016,13 | R\$ 1.270,16 | R\$ 10.161,28 | 0,17% | 82,52% | C |
| 12.2.8 | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 24,00 | R\$ 334,37 | R\$ 417,96 | R\$ 10.031,04 | 0,17% | 82,69% | C |
| 5.4.1 | 102253 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AO III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 14,29 | R\$ 560,20 | R\$ 700,25 | R\$ 10.006,57 | 0,17% | 82,86% | C |
| 6.1.5 | FNDE 249 | PMS - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL | PRÓPRIA | UN | 8,00 | R\$ 995,56 | R\$ 1.244,45 | R\$ 9.955,80 | 0,17% | 83,02% | C |
| 17.11.3 | FNDE 308 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W | PRÓPRIA | UN | 56,00 | R\$ 139,21 | R\$ 174,01 | R\$ 9.744,56 | 0,16% | 83,19% | C |
| 17.4.5 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021 | SINAPI | M | 129,00 | R\$ 60,42 | R\$ 75,53 | R\$ 9.743,37 | 0,16% | 83,35% | C |
| 11.2.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 481,05 | R\$ 16,17 | R\$ 20,21 | R\$ 9.722,02 | 0,16% | 83,52% | C |
| 16.3.10 | FNDE 332 | MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12,0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ 3.854,41 | R\$ 4.818,01 | R\$ 9.636,02 | 0,16% | 83,68% | C |
| 10.1.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 1.940,87 | R\$ 3,89 | R\$ 4,86 | R\$ 9.432,63 | 0,16% | 83,84% | C |
| 14.3.2 | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 7.441,13 | R\$ 9.301,41 | R\$ 9.301,41 | 0,16% | 83,99% | C |
| 24.4.1 | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 173,01 | R\$ 42,31 | R\$ 52,89 | R\$ 9.150,50 | 0,15% | 84,15% | C |
| 13.2.1 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020 | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ 561,89 | R\$ 702,36 | R\$ 9.130,68 | 0,15% | 84,30% | C |
| 6.4.7 | FNDE 264 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 11,03 | R\$ 650,46 | R\$ 813,08 | R\$ 8.968,27 | 0,15% | 84,45% | C |
| 9.1.10 | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | PRÓPRIA | M | 218,40 | R\$ 32,53 | R\$ 40,66 | R\$ 8.880,14 | 0,15% | 84,60% | C |
| 2.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 923,67 | R\$ 7,48 | R\$ 9,35 | R\$ 8.636,31 | 0,15% | 84,75% | C |
| 14.1.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 | SINAPI | M | 207,20 | R\$ 32,92 | R\$ 41,15 | R\$ 8.526,28 | 0,14% | 84,89% | C |
| 13.1.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022 | SINAPI | M | 163,00 | R\$ 41,83 | R\$ 52,29 | R\$ 8.523,27 | 0,14% | 85,04% | C |
| 24.3.1.4 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024 | SINAPI | KG | 391,95 | R\$ 17,35 | R\$ 21,69 | R\$ 8.501,40 | 0,14% | 85,18% | C |
| 20.1.4 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 | SINAPI | M | 154,90 | R\$ 43,23 | R\$ 54,04 | R\$ 8.370,80 | 0,14% | 85,32% | C |
| 24.3.3.7 | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | PRÓPRIA | M3 | 8,32 | R\$ 787,47 | R\$ 984,34 | R\$ 8.189,71 | 0,14% | 85,46% | C |
| 2.3 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 143,68 | R\$ 45,42 | R\$ 56,78 | R\$ 8.158,15 | 0,14% | 85,60% | C |
| 6.6.8 | FNDE 285 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 5,60 | R\$ 1.156,93 | R\$ 1.446,16 | R\$ 8.098,50 | 0,14% | 85,73% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|---------|----|--------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 12.1.20 | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | SINAPI | UN | 45,00 | R\$ | 142,08 | R\$ | 177,60 | R\$ | 7.992,00 | 0,13% | 85,87% | C |
| 11.1.7 | FNDE 35 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 98,15 | R\$ | 64,46 | R\$ | 80,58 | R\$ | 7.908,93 | 0,13% | 86,00% | C |
| 24.7.1 | FNDE 196 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 374,87 | R\$ | 16,86 | R\$ | 21,08 | R\$ | 7.902,26 | 0,13% | 86,13% | C |
| 24.7.2 | FNDE 352 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO | PRÓPRIA | M2 | 374,87 | R\$ | 16,86 | R\$ | 21,08 | R\$ | 7.902,26 | 0,13% | 86,27% | C |
| 4.2.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 | SINAPI | KG | 365,67 | R\$ | 16,94 | R\$ | 21,18 | R\$ | 7.744,89 | 0,13% | 86,40% | C |
| 4.3.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 | SINAPI | KG | 556,80 | R\$ | 11,01 | R\$ | 13,76 | R\$ | 7.661,57 | 0,13% | 86,53% | C |
| 11.1.5 | FNDE 404 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 454,59 | R\$ | 13,47 | R\$ | 16,84 | R\$ | 7.655,30 | 0,13% | 86,65% | C |
| 6.6.2 | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 7,35 | R\$ | 832,66 | R\$ | 1.040,83 | R\$ | 7.650,10 | 0,13% | 86,78% | C |
| 17.6.11 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | SINAPI | UN | 135,00 | R\$ | 44,84 | R\$ | 56,05 | R\$ | 7.566,75 | 0,13% | 86,91% | C |
| 10.2.7 | FNDE 298 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | PRÓPRIA | M2 | 32,90 | R\$ | 182,86 | R\$ | 228,58 | R\$ | 7.520,28 | 0,13% | 87,04% | C |
| 13.1.3 | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021 | SINAPI | M | 39,70 | R\$ | 144,64 | R\$ | 180,80 | R\$ | 7.177,76 | 0,12% | 87,16% | C |
| 13.1.2 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022 | SINAPI | M | 65,70 | R\$ | 86,64 | R\$ | 108,30 | R\$ | 7.115,31 | 0,12% | 87,28% | C |
| 10.3.3 | FNDE 401 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | PRÓPRIA | M | 38,76 | R\$ | 146,23 | R\$ | 182,79 | R\$ | 7.084,94 | 0,12% | 87,40% | C |
| 5.3.1 | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM, AF_03/2024 | SINAPI | M | 97,84 | R\$ | 57,28 | R\$ | 71,60 | R\$ | 7.005,34 | 0,12% | 87,51% | C |
| 23.11 | 105001 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO, AF_03/2024_PA | SINAPI | M | 3,15 | R\$ | 1.778,09 | R\$ | 2.222,61 | R\$ | 7.001,22 | 0,12% | 87,63% | C |
| 6.4.19 | FNDE 05 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 28,24 | R\$ | 196,84 | R\$ | 246,05 | R\$ | 6.948,45 | 0,12% | 87,75% | C |
| 10.2.9 | FNDE 299 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | PRÓPRIA | M2 | 30,19 | R\$ | 182,86 | R\$ | 228,58 | R\$ | 6.900,83 | 0,12% | 87,87% | C |
| 6.4.12 | FNDE 271 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 8,40 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 6.829,87 | 0,12% | 87,98% | C |
| 11.1.8 | FNDE 36 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 84,66 | R\$ | 64,46 | R\$ | 80,58 | R\$ | 6.821,90 | 0,11% | 88,10% | C |
| 18.5.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023_PA | SINAPI | M | 258,40 | R\$ | 21,01 | R\$ | 26,26 | R\$ | 6.785,58 | 0,11% | 88,21% | C |
| 18.1.1 | FNDE 384 | SWITCH TIPO 48 PORTAS | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 5.285,08 | R\$ | 6.806,35 | R\$ | 6.606,35 | 0,11% | 88,32% | C |
| 17.4.7 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | SINAPI | M | 288,30 | R\$ | 18,13 | R\$ | 22,66 | R\$ | 6.532,88 | 0,11% | 88,43% | C |
| 23.9 | 99856 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M) | SINAPI | M | 23,86 | R\$ | 217,46 | R\$ | 271,83 | R\$ | 6.485,86 | 0,11% | 88,54% | C |
| 17.3.5 | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA, AF_09/2023 | SINAPI | M | 199,00 | R\$ | 25,67 | R\$ | 32,09 | R\$ | 6.385,91 | 0,11% | 88,65% | C |
| 17.4.14 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | SINAPI | M | 671,60 | R\$ | 7,60 | R\$ | 9,50 | R\$ | 6.380,20 | 0,11% | 88,76% | C |
| 15.9 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 833,53 | R\$ | 1.041,91 | R\$ | 6.251,46 | 0,11% | 88,86% | C |
| 24.8.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 | SINAPI | KG | 369,29 | R\$ | 13,49 | R\$ | 16,86 | R\$ | 6.226,23 | 0,10% | 88,97% | C |
| 6.3.6 | FNDE 256 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 7,48 | R\$ | 630,68 | R\$ | 788,35 | R\$ | 5.896,86 | 0,10% | 89,07% | C |
| 5.3.3 | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM, AF_03/2024 | SINAPI | M | 105,90 | R\$ | 44,35 | R\$ | 55,44 | R\$ | 5.871,10 | 0,10% | 89,16% | C |
| 16.3.14 | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 2.336,60 | R\$ | 2.920,75 | R\$ | 5.841,50 | 0,10% | 89,26% | C |
| 12.1.37 | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | SINAPI | UN | 33,00 | R\$ | 140,64 | R\$ | 175,80 | R\$ | 5.801,40 | 0,10% | 89,36% | C |
| 24.6.5 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020 | SINAPI | M | 110,10 | R\$ | 41,65 | R\$ | 52,06 | R\$ | 5.731,81 | 0,10% | 89,46% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 17.4.10 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 75,70 | R\$ | 60,42 | R\$ | 75,53 | R\$ | 5.717,82 | 0,10% | 89,55% | C |
| 3.1.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 110,80 | R\$ | 41,12 | R\$ | 51,40 | R\$ | 5.695,12 | 0,10% | 89,65% | C |
| 12.2.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 39,00 | R\$ | 112,47 | R\$ | 140,59 | R\$ | 5.483,01 | 0,09% | 89,74% | C |
| 6.1.3 | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ | 1.081,86 | R\$ | 1.352,33 | R\$ | 5.409,32 | 0,09% | 89,83% | C |
| 16.5.2 | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | PRÓPRIA | UN | 101,00 | R\$ | 42,79 | R\$ | 53,49 | R\$ | 5.402,49 | 0,09% | 89,92% | C |
| 6.3.3 | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 6,72 | R\$ | 630,68 | R\$ | 788,35 | R\$ | 5.297,71 | 0,09% | 90,01% | C |
| 24.3.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 314,21 | R\$ | 13,49 | R\$ | 16,86 | R\$ | 5.297,58 | 0,09% | 90,10% | C |
| 24.3.3.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 272,15 | R\$ | 15,10 | R\$ | 18,88 | R\$ | 5.138,19 | 0,09% | 90,19% | C |
| 6.4.8 | FNDE 268 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 6,30 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 5.122,40 | 0,09% | 90,27% | C |
| 6.4.11 | FNDE 270 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 6,30 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 5.122,40 | 0,09% | 90,36% | C |
| 5.2.5 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | SINAPI | M | 314,00 | R\$ | 13,01 | R\$ | 16,26 | R\$ | 5.105,64 | 0,09% | 90,45% | C |
| 24.8.3 | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 28,16 | R\$ | 141,91 | R\$ | 177,39 | R\$ | 4.995,30 | 0,08% | 90,53% | C |
| 20.2.1 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 128,80 | R\$ | 30,68 | R\$ | 38,35 | R\$ | 4.939,48 | 0,08% | 90,61% | C |
| 16.2.1 | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 1.968,81 | R\$ | 2.461,01 | R\$ | 4.922,02 | 0,08% | 90,70% | C |
| 6.2.4 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 205,25 | R\$ | 19,10 | R\$ | 23,88 | R\$ | 4.901,37 | 0,08% | 90,78% | C |
| 6.2.3 | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | PRÓPRIA | M² | 19,96 | R\$ | 196,33 | R\$ | 245,41 | R\$ | 4.898,38 | 0,08% | 90,86% | C |
| 18.1.3 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ | 1.280,29 | R\$ | 1.600,36 | R\$ | 4.801,08 | 0,08% | 90,94% | C |
| 17.3.1 | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMÍNIO | PRÓPRIA | UND | 1.811,00 | R\$ | 2,10 | R\$ | 2,63 | R\$ | 4.762,93 | 0,08% | 91,02% | C |
| 15.7 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 22,00 | R\$ | 172,31 | R\$ | 215,39 | R\$ | 4.738,58 | 0,08% | 91,10% | C |
| 24.1.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 82,90 | R\$ | 45,42 | R\$ | 56,78 | R\$ | 4.707,06 | 0,08% | 91,18% | C |
| 6.4.16 | FNDE 277 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 5,44 | R\$ | 691,53 | R\$ | 864,41 | R\$ | 4.702,39 | 0,08% | 91,26% | C |
| 5.3.4 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "15" CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 71,60 | R\$ | 52,33 | R\$ | 65,41 | R\$ | 4.683,36 | 0,08% | 91,34% | C |
| 24.1.2 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 62,03 | R\$ | 60,00 | R\$ | 75,00 | R\$ | 4.652,25 | 0,08% | 91,42% | C |
| 24.1.4 | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 116,73 | R\$ | 31,53 | R\$ | 39,41 | R\$ | 4.600,33 | 0,08% | 91,50% | C |
| 24.2.6 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 295,06 | R\$ | 12,41 | R\$ | 15,51 | R\$ | 4.576,38 | 0,08% | 91,57% | C |
| 4.2.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 319,79 | R\$ | 11,37 | R\$ | 14,21 | R\$ | 4.544,22 | 0,08% | 91,65% | C |
| 15.25 | FNDE 17 | DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVADOR E DUCHA MANUAL | PRÓPRIA | UN | 24,00 | R\$ | 151,07 | R\$ | 188,84 | R\$ | 4.532,16 | 0,08% | 91,73% | C |
| 24.3.2.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 62,84 | R\$ | 57,50 | R\$ | 71,88 | R\$ | 4.516,94 | 0,08% | 91,80% | C |
| 5.4.2 | 102181 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 5,94 | R\$ | 603,92 | R\$ | 754,90 | R\$ | 4.484,11 | 0,08% | 91,88% | C |
| 23.10 | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | PRÓPRIA | M2 | 5,44 | R\$ | 644,29 | R\$ | 805,36 | R\$ | 4.381,16 | 0,07% | 91,95% | C |
| 24.3.2.4 | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | PRÓPRIA | M3 | 4,45 | R\$ | 786,63 | R\$ | 983,29 | R\$ | 4.375,64 | 0,07% | 92,03% | C |
| 16.2.2 | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 3.423,29 | R\$ | 4.279,11 | R\$ | 4.279,11 | 0,07% | 92,10% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 15.28 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9,00 | R\$ | 377,90 | R\$ | 472,38 | R\$ | 4.251,42 | 0,07% | 92,17% | C |
| 1.4 | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 3.395,35 | R\$ | 4.244,19 | R\$ | 4.244,19 | 0,07% | 92,24% | C |
| 12.2.1 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ | 421,01 | R\$ | 526,26 | R\$ | 4.210,08 | 0,07% | 92,31% | C |
| 17.2.3 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 242,00 | R\$ | 13,91 | R\$ | 17,39 | R\$ | 4.208,38 | 0,07% | 92,38% | C |
| 6.3.7 | FNDE 257 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PAF - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 5,25 | R\$ | 630,68 | R\$ | 788,35 | R\$ | 4.138,84 | 0,07% | 92,45% | C |
| 24.3.1.8 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 164,36 | R\$ | 20,05 | R\$ | 25,06 | R\$ | 4.118,86 | 0,07% | 92,52% | C |
| 4.4.1.7 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 4,49 | R\$ | 732,71 | R\$ | 915,89 | R\$ | 4.112,35 | 0,07% | 92,55% | C |
| 9.1.11 | FNDE 37 | CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO | PRÓPRIA | M | 69,45 | R\$ | 46,58 | R\$ | 58,23 | R\$ | 4.044,07 | 0,07% | 92,66% | C |
| 3.1.4 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 161,03 | R\$ | 20,05 | R\$ | 25,06 | R\$ | 4.035,41 | 0,07% | 92,73% | C |
| 12.2.2 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 16,00 | R\$ | 199,09 | R\$ | 248,86 | R\$ | 3.981,76 | 0,07% | 92,79% | C |
| 15.17 | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 28,00 | R\$ | 113,56 | R\$ | 141,95 | R\$ | 3.974,60 | 0,07% | 92,86% | C |
| 6.1.2 | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 1.589,69 | R\$ | 1.987,11 | R\$ | 3.974,22 | 0,07% | 92,93% | C |
| 5.4.3 | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 5,38 | R\$ | 586,38 | R\$ | 732,08 | R\$ | 3.943,43 | 0,07% | 92,99% | C |
| 17.5.3 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 14,00 | R\$ | 224,29 | R\$ | 280,36 | R\$ | 3.925,04 | 0,07% | 93,06% | C |
| 4.3.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 204,84 | R\$ | 15,10 | R\$ | 18,88 | R\$ | 3.867,38 | 0,07% | 93,13% | C |
| 10.3.2 | FNDE 400 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | PRÓPRIA | M | 21,00 | R\$ | 146,23 | R\$ | 182,79 | R\$ | 3.838,59 | 0,06% | 93,19% | C |
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6,48 | R\$ | 466,65 | R\$ | 583,31 | R\$ | 3.779,85 | 0,06% | 93,25% | C |
| 17.4.2 | 92998 | CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 14,40 | R\$ | 207,47 | R\$ | 259,34 | R\$ | 3.734,50 | 0,06% | 93,32% | C |
| 16.4.9 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 22,00 | R\$ | 133,80 | R\$ | 167,25 | R\$ | 3.679,50 | 0,06% | 93,38% | C |
| 10.1.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 1.349,85 | R\$ | 2,17 | R\$ | 2,71 | R\$ | 3.658,09 | 0,06% | 93,44% | C |
| 17.10.3 | FNDE 32 | PERFILADO PERFURADO 38X38 MM | PRÓPRIA | M | 45,30 | R\$ | 64,32 | R\$ | 80,40 | R\$ | 3.642,12 | 0,06% | 93,50% | C |
| 16.3.13 | FNDE 114 | VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" | PRÓPRIA | un | 1,00 | R\$ | 2.869,19 | R\$ | 3.586,49 | R\$ | 3.586,49 | 0,06% | 93,56% | C |
| 15.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 42,00 | R\$ | 68,19 | R\$ | 85,24 | R\$ | 3.580,08 | 0,06% | 93,62% | C |
| 24.6.1 | FNDE 176 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO | PRÓPRIA | M2 | 374,87 | R\$ | 7,57 | R\$ | 9,46 | R\$ | 3.546,27 | 0,06% | 93,68% | C |
| 24.6.2 | FNDE 177 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO | PRÓPRIA | M2 | 374,87 | R\$ | 7,57 | R\$ | 9,46 | R\$ | 3.546,27 | 0,06% | 93,74% | C |
| 7.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 34,41 | R\$ | 81,54 | R\$ | 101,93 | R\$ | 3.507,41 | 0,06% | 93,80% | C |
| 6.6.9 | FNDE 286 | P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM PÓLÍESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 2,40 | R\$ | 1.156,93 | R\$ | 1.446,16 | R\$ | 3.470,76 | 0,06% | 93,86% | C |
| 17.7.8 | FNDE 22 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA | PRÓPRIA | UN | 36,00 | R\$ | 76,82 | R\$ | 96,03 | R\$ | 3.457,08 | 0,06% | 93,92% | C |
| 14.1.5 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 39,00 | R\$ | 70,81 | R\$ | 88,51 | R\$ | 3.451,89 | 0,06% | 93,98% | C |
| 10.3.5 | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | PRÓPRIA | M3 | 25,21 | R\$ | 109,37 | R\$ | 136,71 | R\$ | 3.446,46 | 0,06% | 94,03% | C |
| 15.26 | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 8,00 | R\$ | 342,84 | R\$ | 428,55 | R\$ | 3.428,40 | 0,06% | 94,09% | C |
| 14.4.2 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 248,00 | R\$ | 11,05 | R\$ | 13,81 | R\$ | 3.424,88 | 0,06% | 94,15% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|---------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 17.9.1 | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | SINAPI | M | 108,00 | R\$ | 25,34 | R\$ | 31,68 | R\$ | 3.421,44 | 0,06% | 94,21% | C |
| 22.5 | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 53,00 | R\$ | 50,47 | R\$ | 63,09 | R\$ | 3.343,77 | 0,06% | 94,26% | C |
| 17.7.18 | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRÍPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 1.318,55 | R\$ | 1.648,19 | R\$ | 3.296,38 | 0,06% | 94,32% | C |
| 18.1.2 | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | PRÓPRIA | UN | 48,00 | R\$ | 53,81 | R\$ | 67,26 | R\$ | 3.228,48 | 0,05% | 94,37% | C |
| 6.6.1 | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 3,08 | R\$ | 832,66 | R\$ | 1.040,83 | R\$ | 3.205,76 | 0,05% | 94,43% | C |
| 10.2.6 | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | PRÓPRIA | M2 | 398,28 | R\$ | 6,40 | R\$ | 8,00 | R\$ | 3.186,24 | 0,05% | 94,48% | C |
| 6.6.10 | FNDE 287 | P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 2,20 | R\$ | 1.156,93 | R\$ | 1.446,16 | R\$ | 3.181,55 | 0,05% | 94,53% | C |
| 15.10 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10,00 | R\$ | 249,12 | R\$ | 311,40 | R\$ | 3.114,00 | 0,05% | 94,59% | C |
| 13.1.11 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 48,00 | R\$ | 51,68 | R\$ | 64,80 | R\$ | 3.100,80 | 0,05% | 94,64% | C |
| 15.23 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 45,00 | R\$ | 54,85 | R\$ | 68,56 | R\$ | 3.085,20 | 0,05% | 94,69% | C |
| 24.1.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 326,63 | R\$ | 7,48 | R\$ | 9,35 | R\$ | 3.053,99 | 0,05% | 94,74% | C |
| 13.3.2 | FNDE 79 | SMART FILTRO | PRÓPRIA | UN | 6,00 | R\$ | 405,48 | R\$ | 506,85 | R\$ | 3.041,10 | 0,05% | 94,79% | C |
| 3.1.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 179,72 | R\$ | 13,16 | R\$ | 16,45 | R\$ | 2.956,39 | 0,05% | 94,84% | C |
| 16.3.15 | FNDE 603 | BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 2.326,15 | R\$ | 2.907,69 | R\$ | 2.907,69 | 0,05% | 94,89% | C |
| 24.5.3 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | SINAPI | M | 176,95 | R\$ | 13,01 | R\$ | 16,26 | R\$ | 2.877,21 | 0,05% | 94,94% | C |
| 10.4.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 591,02 | R\$ | 3,89 | R\$ | 4,86 | R\$ | 2.872,36 | 0,05% | 94,99% | C |
| 15.30 | FNDE 15 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | PRÓPRIA | UN | 23,00 | R\$ | 99,37 | R\$ | 124,21 | R\$ | 2.856,83 | 0,05% | 95,04% | C |
| 14.1.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 88,70 | R\$ | 25,71 | R\$ | 32,14 | R\$ | 2.850,82 | 0,05% | 95,09% | C |
| 6.3.5 | FNDE 255 | PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 5,04 | R\$ | 451,17 | R\$ | 563,96 | R\$ | 2.842,36 | 0,05% | 95,13% | C |
| 18.3.1 | FNDE 31 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | PRÓPRIA | UN | 5,00 | R\$ | 449,88 | R\$ | 562,35 | R\$ | 2.811,75 | 0,05% | 95,18% | C |
| 6.4.3 | FNDE 275 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 3,22 | R\$ | 691,53 | R\$ | 864,41 | R\$ | 2.783,40 | 0,05% | 95,23% | C |
| 15.27 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 363,88 | R\$ | 454,85 | R\$ | 2.729,10 | 0,05% | 95,27% | C |
| 12.1.35 | 80631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 18,00 | R\$ | 121,02 | R\$ | 151,28 | R\$ | 2.723,04 | 0,05% | 95,32% | C |
| 12.1.16 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 216,00 | R\$ | 9,91 | R\$ | 12,39 | R\$ | 2.676,24 | 0,05% | 95,36% | C |
| 15.8 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 356,03 | R\$ | 445,04 | R\$ | 2.670,24 | 0,04% | 95,41% | C |
| 8.4 | FNDE 175 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 50,17 | R\$ | 42,31 | R\$ | 52,89 | R\$ | 2.653,49 | 0,04% | 95,45% | C |
| 2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 2.925,00 | R\$ | 0,72 | R\$ | 0,90 | R\$ | 2.632,50 | 0,04% | 95,50% | C |
| 15.1 | 95470 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 350,11 | R\$ | 437,64 | R\$ | 2.625,84 | 0,04% | 95,54% | C |
| 4.4.1.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 50,78 | R\$ | 41,12 | R\$ | 51,40 | R\$ | 2.610,09 | 0,04% | 95,59% | C |
| 11.1.6 | FNDE 405 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 154,44 | R\$ | 13,47 | R\$ | 16,84 | R\$ | 2.600,77 | 0,04% | 95,63% | C |
| 14.2.5 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ | 294,79 | R\$ | 368,49 | R\$ | 2.579,43 | 0,04% | 95,67% | C |
| 1.3 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 2.047,04 | R\$ | 2.558,80 | R\$ | 2.558,80 | 0,04% | 95,72% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---------|-----|----------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-------|--------|---|
| 18.5.5 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 46,90 | R\$ | 42,67 | R\$ | 53,34 | R\$ | 2.501,85 | 0,04% | 95,76% | C |
| 16.4.10 | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 11,00 | R\$ | 181,24 | R\$ | 226,55 | R\$ | 2.492,05 | 0,04% | 95,80% | C |
| 24.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 47,86 | R\$ | 41,12 | R\$ | 51,40 | R\$ | 2.460,00 | 0,04% | 95,84% | C |
| 5.2.6 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 14,71 | R\$ | 133,69 | R\$ | 167,11 | R\$ | 2.458,19 | 0,04% | 95,88% | C |
| 18.2.7 | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 65,00 | R\$ | 30,02 | R\$ | 37,53 | R\$ | 2.439,45 | 0,04% | 95,92% | C |
| 17.11.7 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 17,00 | R\$ | 113,21 | R\$ | 141,51 | R\$ | 2.405,67 | 0,04% | 95,97% | C |
| 21.1 | FNDE 42 | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ | 462,64 | R\$ | 578,30 | R\$ | 2.313,20 | 0,04% | 96,00% | C |
| 15.32 | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 23,00 | R\$ | 80,07 | R\$ | 100,09 | R\$ | 2.302,07 | 0,04% | 96,04% | C |
| 18.3.2 | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ | 458,07 | R\$ | 572,59 | R\$ | 2.290,36 | 0,04% | 96,08% | C |
| 16.1.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ | 227,46 | R\$ | 284,33 | R\$ | 2.274,64 | 0,04% | 96,12% | C |
| 12.1.3 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 51,50 | R\$ | 34,92 | R\$ | 43,65 | R\$ | 2.247,98 | 0,04% | 96,16% | C |
| 6.4.5 | FNDE 276 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2,56 | R\$ | 691,53 | R\$ | 864,41 | R\$ | 2.212,89 | 0,04% | 96,19% | C |
| 24.3.3.6 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 103,75 | R\$ | 16,94 | R\$ | 21,18 | R\$ | 2.197,43 | 0,04% | 96,23% | C |
| 24.2.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 100,65 | R\$ | 17,35 | R\$ | 21,69 | R\$ | 2.183,10 | 0,04% | 96,27% | C |
| 17.6.7 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 27,00 | R\$ | 64,62 | R\$ | 80,78 | R\$ | 2.181,06 | 0,04% | 96,31% | C |
| 15.11 | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 7,00 | R\$ | 249,14 | R\$ | 311,43 | R\$ | 2.180,01 | 0,04% | 96,34% | C |
| 17.7.5 | 101865 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ | 431,73 | R\$ | 539,66 | R\$ | 2.158,64 | 0,04% | 96,38% | C |
| 24.8.4 | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | PRÓPRIA | M3 | 2,17 | R\$ | 786,63 | R\$ | 983,29 | R\$ | 2.133,74 | 0,04% | 96,41% | C |
| 16.3.3 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ | 421,01 | R\$ | 526,26 | R\$ | 2.105,04 | 0,04% | 96,45% | C |
| 5.2.3 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 17,16 | R\$ | 96,11 | R\$ | 120,14 | R\$ | 2.061,60 | 0,03% | 96,48% | C |
| 18.4.1 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 28,00 | R\$ | 58,08 | R\$ | 72,60 | R\$ | 2.032,80 | 0,03% | 96,52% | C |
| 15.4 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 18,00 | R\$ | 88,75 | R\$ | 110,94 | R\$ | 1.996,92 | 0,03% | 96,55% | C |
| 15.5 | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ | 307,89 | R\$ | 497,36 | R\$ | 1.989,44 | 0,03% | 96,50% | C |
| 16.4.6 | 92388 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 8,06 | R\$ | 190,70 | R\$ | 238,38 | R\$ | 1.921,34 | 0,03% | 96,62% | C |
| 17.8.3 | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | PRÓPRIA | UND | 92,00 | R\$ | 16,69 | R\$ | 20,86 | R\$ | 1.919,12 | 0,03% | 96,65% | C |
| 17.3.4 | FNDE 356 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4" | PRÓPRIA | UND | 1.518,00 | R\$ | 1,01 | R\$ | 1,26 | R\$ | 1.912,68 | 0,03% | 96,68% | C |
| 12.1.4 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 44,50 | R\$ | 34,33 | R\$ | 42,91 | R\$ | 1.909,50 | 0,03% | 96,72% | C |
| 18.2.4 | FNDE 389 | PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA | PRÓPRIA | UND | 481,00 | R\$ | 3,17 | R\$ | 3,96 | R\$ | 1.904,76 | 0,03% | 96,75% | C |
| 17.4.11 | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 58,10 | R\$ | 26,07 | R\$ | 32,59 | R\$ | 1.893,48 | 0,03% | 96,78% | C |
| 16.3.11 | FNDE 112 | PRESSOSTATO | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ | 501,98 | R\$ | 627,48 | R\$ | 1.882,44 | 0,03% | 96,81% | C |
| 4.4.1.8 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 45,56 | R\$ | 32,61 | R\$ | 40,76 | R\$ | 1.857,03 | 0,03% | 96,84% | C |
| 18.2.2 | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMÍNIO | PRÓPRIA | UND | 697,00 | R\$ | 2,10 | R\$ | 2,63 | R\$ | 1.833,11 | 0,03% | 96,87% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---------|----|--------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 24.3.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 84,43 | R\$ | 16,94 | R\$ | 2118 | R\$ | 1.788,23 | 0,03% | 96,90% | C |
| 15.31 | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLA0 | PRÓPRIA | UN | 20,00 | R\$ | 70,60 | R\$ | 88,25 | R\$ | 1.765,00 | 0,03% | 96,93% | C |
| 24.8.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 87,99 | R\$ | 16,03 | R\$ | 20,04 | R\$ | 1.763,32 | 0,03% | 96,96% | C |
| 17.3.6 | FNDE 357 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | PRÓPRIA | KG | 252,00 | R\$ | 5,57 | R\$ | 6,96 | R\$ | 1.753,92 | 0,03% | 96,99% | C |
| 12.2.4 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ | 106,81 | R\$ | 133,51 | R\$ | 1.735,63 | 0,03% | 97,02% | C |
| 25.3 | FNDE 560 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 1.381,80 | R\$ | 1.727,25 | R\$ | 1.727,25 | 0,03% | 97,05% | C |
| 17.4.6 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 76,40 | R\$ | 18,02 | R\$ | 22,53 | R\$ | 1.721,29 | 0,03% | 97,08% | C |
| 6.2.2 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ | 342,82 | R\$ | 428,53 | R\$ | 1.714,12 | 0,03% | 97,11% | C |
| 12.1.28 | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 53,00 | R\$ | 25,82 | R\$ | 32,28 | R\$ | 1.710,84 | 0,03% | 97,14% | C |
| 6.4.6 | FNDE 263 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2,10 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 1.707,47 | 0,03% | 97,17% | C |
| 6.4.10 | FNDE 269 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2,10 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 1.707,47 | 0,03% | 97,19% | C |
| 18.1.7 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 1.362,88 | R\$ | 1.703,60 | R\$ | 1.703,60 | 0,03% | 97,22% | C |
| 24.2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 67,83 | R\$ | 20,05 | R\$ | 25,06 | R\$ | 1.699,82 | 0,03% | 97,25% | C |
| 15.18 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 19,00 | R\$ | 70,21 | R\$ | 87,76 | R\$ | 1.667,44 | 0,03% | 97,28% | C |
| 14.2.2 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 17,00 | R\$ | 78,07 | R\$ | 97,59 | R\$ | 1.659,03 | 0,03% | 97,31% | C |
| 15.14 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 18,00 | R\$ | 73,43 | R\$ | 91,79 | R\$ | 1.652,22 | 0,03% | 97,34% | C |
| 6.4.4 | FNDE 262 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2,03 | R\$ | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 1.650,55 | 0,03% | 97,36% | C |
| 19.2 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 15,00 | R\$ | 86,17 | R\$ | 107,71 | R\$ | 1.615,65 | 0,03% | 97,39% | C |
| 17.7.16 | FNDE 487 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 634,08 | R\$ | 792,60 | R\$ | 1.585,20 | 0,03% | 97,42% | C |
| 15.24 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ | 97,33 | R\$ | 121,66 | R\$ | 1.581,58 | 0,03% | 97,44% | C |
| 19.3 | C3476 | TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM | SEINFRA | UN | 48,00 | R\$ | 28,32 | R\$ | 32,90 | R\$ | 1.579,20 | 0,03% | 97,47% | C |
| 15.34 | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | PRÓPRIA | UN | 23,00 | R\$ | 54,74 | R\$ | 68,43 | R\$ | 1.573,89 | 0,03% | 97,50% | C |
| 12.1.25 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 83,00 | R\$ | 15,04 | R\$ | 18,80 | R\$ | 1.560,40 | 0,03% | 97,52% | C |
| 14.1.9 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 24,00 | R\$ | 50,97 | R\$ | 63,71 | R\$ | 1.529,04 | 0,03% | 97,55% | C |
| 17.11.6 | FNDE 99 | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W | PRÓPRIA | UN | 9,00 | R\$ | 135,87 | R\$ | 169,84 | R\$ | 1.528,56 | 0,03% | 97,57% | C |
| 16.3.6 | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 611,18 | R\$ | 763,98 | R\$ | 1.527,96 | 0,03% | 97,60% | C |
| 4.4.1.5 | 92766 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 73,38 | R\$ | 16,24 | R\$ | 20,30 | R\$ | 1.489,61 | 0,03% | 97,63% | C |
| 15.29 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 1.179,85 | R\$ | 1.474,81 | R\$ | 1.474,81 | 0,02% | 97,65% | C |
| 4.2.4 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 106,93 | R\$ | 11,01 | R\$ | 13,76 | R\$ | 1.471,36 | 0,02% | 97,68% | C |
| 14.1.7 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 74,00 | R\$ | 15,70 | R\$ | 19,63 | R\$ | 1.452,62 | 0,02% | 97,70% | C |
| 5.1.1 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 4,80 | R\$ | 239,69 | R\$ | 299,61 | R\$ | 1.438,13 | 0,02% | 97,72% | C |
| 17.9.6 | FNDE 372 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 36,00 | R\$ | 31,72 | R\$ | 39,65 | R\$ | 1.427,40 | 0,02% | 97,75% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|---------|-----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 16.4.26 | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | RS | 285,12 | R\$ | 356,40 | R\$ | 1.425,80 | 0,02% | 97,77% | C |
| 14.4.10 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 56,00 | RS | 20,00 | R\$ | 25,00 | R\$ | 1.400,00 | 0,02% | 97,80% | C |
| 16.5.3 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 12,00 | RS | 93,25 | R\$ | 116,56 | R\$ | 1.398,72 | 0,02% | 97,82% | C |
| 15.21 | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | PRÓPRIA | UN | 4,00 | RS | 275,65 | R\$ | 344,56 | R\$ | 1.378,24 | 0,02% | 97,84% | C |
| 17.10.1 | FNDE 373 | GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM | PRÓPRIA | M | 53,00 | RS | 20,69 | R\$ | 25,86 | R\$ | 1.370,58 | 0,02% | 97,87% | C |
| 4.4.2.2 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 70,36 | RS | 15,38 | R\$ | 19,23 | R\$ | 1.353,02 | 0,02% | 97,89% | C |
| 14.1.14 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 60,00 | RS | 17,94 | R\$ | 22,43 | R\$ | 1.345,80 | 0,02% | 97,91% | C |
| 20.1.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 132,40 | RS | 8,08 | R\$ | 10,10 | R\$ | 1.337,24 | 0,02% | 97,93% | C |
| 6.3.2 | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1,68 | RS | 630,68 | R\$ | 788,35 | R\$ | 1.324,43 | 0,02% | 97,96% | C |
| 17.10.2 | 104764 | SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 45,30 | RS | 23,04 | R\$ | 28,80 | R\$ | 1.304,64 | 0,02% | 97,98% | C |
| 6.4.2 | FNDE 259 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1,60 | RS | 650,46 | R\$ | 813,08 | R\$ | 1.300,93 | 0,02% | 98,00% | C |
| 17.9.4 | 97669 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 46,20 | RS | 22,36 | R\$ | 27,95 | R\$ | 1.291,29 | 0,02% | 98,02% | C |
| 12.1.30 | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 15,00 | RS | 68,14 | R\$ | 85,18 | R\$ | 1.277,70 | 0,02% | 98,04% | C |
| 17.6.8 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 14,00 | RS | 72,94 | R\$ | 91,18 | R\$ | 1.276,52 | 0,02% | 98,06% | C |
| 18.3.3 | FNDE 383 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 1,00 | RS | 1.016,13 | R\$ | 1.270,16 | R\$ | 1.270,16 | 0,02% | 98,09% | C |
| 18.5.4 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 51,80 | RS | 19,58 | R\$ | 24,48 | R\$ | 1.268,06 | 0,02% | 98,11% | C |
| 23.3 | FNDE 46 | BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 2,21 | RS | 458,22 | R\$ | 572,78 | R\$ | 1.265,84 | 0,02% | 98,13% | C |
| 17.3.3 | FNDE 355 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | PRÓPRIA | UND | 1.132,00 | RS | 0,88 | R\$ | 1,10 | R\$ | 1.245,20 | 0,02% | 98,15% | C |
| 6.6.12 | FNDE 08 | PF3 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,10 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1,16 | RS | 832,66 | R\$ | 1.040,83 | R\$ | 1.207,36 | 0,02% | 98,17% | C |
| 16.4.28 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SINAPI | M | 43,65 | RS | 21,98 | R\$ | 27,48 | R\$ | 1.199,50 | 0,02% | 98,19% | C |
| 3.1.7 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 75,33 | RS | 12,41 | R\$ | 15,51 | R\$ | 1.168,37 | 0,02% | 98,21% | C |
| 4.3.7 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 74,35 | RS | 12,55 | R\$ | 15,69 | R\$ | 1.166,55 | 0,02% | 98,23% | C |
| 21.2 | FNDE 44 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | PRÓPRIA | M | 7,70 | RS | 120,45 | R\$ | 150,56 | R\$ | 1.159,31 | 0,02% | 98,25% | C |
| 12.1.6 | FNDE 119 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | PRÓPRIA | UN | 24,00 | RS | 38,43 | R\$ | 48,04 | R\$ | 1.152,96 | 0,02% | 98,27% | C |
| 9.1.8 | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 15,01 | RS | 60,87 | R\$ | 76,09 | R\$ | 1.142,11 | 0,02% | 98,29% | C |
| 13.1.5 | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 32,40 | RS | 27,99 | R\$ | 34,99 | R\$ | 1.133,68 | 0,02% | 98,31% | C |
| 14.4.4 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 39,00 | RS | 23,02 | R\$ | 28,78 | R\$ | 1.122,42 | 0,02% | 98,33% | C |
| 16.3.5 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2,00 | RS | 445,00 | R\$ | 556,25 | R\$ | 1.112,50 | 0,02% | 98,34% | C |
| 17.4.13 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 83,30 | RS | 10,57 | R\$ | 13,21 | R\$ | 1.100,39 | 0,02% | 98,36% | C |
| 4.3.8 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 70,91 | RS | 12,41 | R\$ | 15,51 | R\$ | 1.099,81 | 0,02% | 98,38% | C |
| 12.1.31 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 64,00 | RS | 13,72 | R\$ | 17,15 | R\$ | 1.097,80 | 0,02% | 98,40% | C |
| 12.1.9 | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 56,00 | RS | 15,67 | R\$ | 19,59 | R\$ | 1.097,04 | 0,02% | 98,42% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|---------|----|-------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 14.1.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 21,10 | R\$ | 41,12 | R\$ | 51,40 | R\$ | 1.084,54 | 0,02% | 98,44% | C |
| 14.1.19 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 51,00 | R\$ | 17,01 | R\$ | 21,26 | R\$ | 1.084,26 | 0,02% | 98,45% | C |
| 17.8.6 | FNDE 368 | TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 6,00 | R\$ | 143,91 | R\$ | 179,89 | R\$ | 1.079,34 | 0,02% | 98,47% | C |
| 19.1 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 15,00 | R\$ | 57,29 | R\$ | 71,61 | R\$ | 1.074,15 | 0,02% | 98,49% | C |
| 13.1.9 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 16,00 | R\$ | 53,00 | R\$ | 66,25 | R\$ | 1.090,00 | 0,02% | 98,51% | C |
| 14.4.1 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 46,00 | R\$ | 17,94 | R\$ | 22,43 | R\$ | 1.031,78 | 0,02% | 98,53% | C |
| 16.5.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 36,00 | R\$ | 22,72 | R\$ | 28,40 | R\$ | 1.022,40 | 0,02% | 98,54% | C |
| 14.1.21 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ | 62,42 | R\$ | 78,03 | R\$ | 1.014,39 | 0,02% | 98,56% | C |
| 17.11.1 | FNDE 96 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W | PRÓPRIA | UN | 14,00 | R\$ | 57,79 | R\$ | 72,24 | R\$ | 1.011,36 | 0,02% | 98,58% | C |
| 6.3.1 | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 806,11 | R\$ | 1.007,64 | R\$ | 1.007,64 | 0,02% | 98,59% | C |
| 12.1.15 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 25,00 | R\$ | 31,97 | R\$ | 39,96 | R\$ | 999,00 | 0,02% | 98,61% | C |
| 19.6 | C3478 | BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 | SEINFRA | UN | 20,00 | R\$ | 39,96 | R\$ | 49,95 | R\$ | 999,00 | 0,02% | 98,63% | C |
| 17.7.14 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 13,00 | R\$ | 60,42 | R\$ | 75,53 | R\$ | 981,89 | 0,02% | 98,64% | C |
| 17.11.5 | FNDE 98 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W | PRÓPRIA | UN | 5,00 | R\$ | 154,81 | R\$ | 193,51 | R\$ | 967,55 | 0,02% | 98,66% | C |
| 10.2.11 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | SINAPI | M | 74,13 | R\$ | 10,44 | R\$ | 13,05 | R\$ | 967,40 | 0,02% | 98,68% | C |
| 10.3.4 | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | PRÓPRIA | M2 | 3,44 | R\$ | 220,85 | R\$ | 276,06 | R\$ | 949,65 | 0,02% | 98,69% | C |
| 4.4.2.3 | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | PRÓPRIA | M3 | 0,95 | R\$ | 787,47 | R\$ | 984,34 | R\$ | 935,12 | 0,02% | 98,71% | C |
| 12.1.10 | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 16,00 | R\$ | 46,45 | R\$ | 58,06 | R\$ | 928,96 | 0,02% | 98,72% | C |
| 12.1.12 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 38,00 | R\$ | 19,04 | R\$ | 23,80 | R\$ | 904,40 | 0,02% | 98,74% | C |
| 23.7 | FNDE 351 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. | PRÓPRIA | M | 8,47 | R\$ | 85,08 | R\$ | 106,35 | R\$ | 900,78 | 0,02% | 98,76% | C |
| 12.1.24 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 38,00 | R\$ | 18,89 | R\$ | 23,61 | R\$ | 897,18 | 0,02% | 98,77% | C |
| 17.7.21 | FNDE 393 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 356,84 | R\$ | 446,05 | R\$ | 892,10 | 0,02% | 98,79% | C |
| 11.4.4 | FNDE 409 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI | PRÓPRIA | M2 | 10,49 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 881,06 | 0,01% | 98,80% | C |
| 6.2.1 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ | 86,92 | R\$ | 108,65 | R\$ | 869,20 | 0,01% | 98,81% | C |
| 17.7.13 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 12,00 | R\$ | 57,26 | R\$ | 71,58 | R\$ | 858,96 | 0,01% | 98,83% | C |
| 14.2.3 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 114,38 | R\$ | 142,98 | R\$ | 857,88 | 0,01% | 98,84% | C |
| 14.1.24 | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 113,20 | R\$ | 141,50 | R\$ | 849,00 | 0,01% | 98,86% | C |
| 15.20 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 15,00 | R\$ | 45,06 | R\$ | 56,33 | R\$ | 844,95 | 0,01% | 98,87% | C |
| 15.6 | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ | 168,88 | R\$ | 211,10 | R\$ | 844,40 | 0,01% | 98,89% | C |
| 16.4.17 | FNDE 335 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ | 221,71 | R\$ | 277,14 | R\$ | 831,42 | 0,01% | 98,90% | C |
| 14.1.25 | FNDE 418 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | PRÓPRIA | UN | 16,00 | R\$ | 41,11 | R\$ | 51,39 | R\$ | 822,24 | 0,01% | 98,91% | C |
| 8.5 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1.3, E=3CM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 11,75 | R\$ | 55,90 | R\$ | 69,88 | R\$ | 821,09 | 0,01% | 98,93% | C |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|---------|-----|--------|------------|------------|------------|-------|--------|---|
| 22.3 | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ 643,59 | R\$ 804,49 | R\$ 804,49 | 0,01% | 98,94% | C |
| 18.2.5 | FNDE 356 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | PRÓPRIA | UND | 593,00 | R\$ 1,02 | R\$ 1,28 | R\$ 759,04 | 0,01% | 98,95% | C |
| 12.1.13 | FNDE 413 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 18,00 | R\$ 33,18 | R\$ 41,48 | R\$ 746,64 | 0,01% | 98,97% | C |
| 17.6.10 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 84,49 | R\$ 105,61 | R\$ 739,27 | 0,01% | 98,98% | C |
| 18.2.6 | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 39,24 | R\$ 14,95 | R\$ 18,89 | R\$ 733,40 | 0,01% | 98,99% | C |
| 6.1.6 | FNDE 250 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E - 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | PRÓPRIA | M2 | 2,30 | R\$ 254,87 | R\$ 318,59 | R\$ 732,76 | 0,01% | 99,00% | C |
| 18.2.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 42,00 | R\$ 13,91 | R\$ 17,39 | R\$ 730,38 | 0,01% | 99,02% | C |
| 12.1.7 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 83,00 | R\$ 6,97 | R\$ 8,71 | R\$ 722,93 | 0,01% | 99,03% | C |
| 6.4.1 | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 0,88 | R\$ 650,46 | R\$ 813,08 | R\$ 715,51 | 0,01% | 99,04% | C |
| 17.2.6 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 41,00 | R\$ 13,91 | R\$ 17,39 | R\$ 712,99 | 0,01% | 99,05% | C |
| 14.2.4 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 28,00 | R\$ 20,29 | R\$ 25,36 | R\$ 710,08 | 0,01% | 99,06% | C |
| 16.3.12 | FNDE 113 | TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX | PRÓPRIA | un | 1,00 | R\$ 558,28 | R\$ 697,85 | R\$ 697,85 | 0,01% | 99,08% | C |
| 18.5.10 | FNDE 116 | TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ 138,79 | R\$ 173,40 | R\$ 693,96 | 0,01% | 99,09% | C |
| 17.7.10 | FNDE 84 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ 184,99 | R\$ 231,24 | R\$ 693,72 | 0,01% | 99,10% | C |
| 14.1.18 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 46,00 | R\$ 11,96 | R\$ 14,95 | R\$ 687,70 | 0,01% | 99,11% | C |
| 17.7.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 46,00 | R\$ 11,96 | R\$ 14,95 | R\$ 687,70 | 0,01% | 99,12% | C |
| 9.1.9 | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 8,75 | R\$ 60,87 | R\$ 76,09 | R\$ 665,79 | 0,01% | 99,13% | C |
| 16.4.19 | 97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 262,05 | R\$ 327,56 | R\$ 655,12 | 0,01% | 99,15% | C |
| 9.1.7 | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 8,46 | R\$ 60,87 | R\$ 76,09 | R\$ 643,72 | 0,01% | 99,16% | C |
| 17.6.5 | FNDE 309 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | PRÓPRIA | UN | 30,00 | R\$ 17,02 | R\$ 21,28 | R\$ 638,40 | 0,01% | 99,17% | C |
| 17.9.5 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 17,80 | R\$ 28,60 | R\$ 35,75 | R\$ 636,35 | 0,01% | 99,18% | C |
| 15.22 | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ 125,40 | R\$ 156,75 | R\$ 627,00 | 0,01% | 99,19% | C |
| 4.2.6 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 31,02 | R\$ 16,03 | R\$ 20,04 | R\$ 621,64 | 0,01% | 99,20% | C |
| 8.2 | FNDE 173 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 11,75 | R\$ 42,31 | R\$ 52,89 | R\$ 621,46 | 0,01% | 99,21% | C |
| 15.15 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 42,00 | R\$ 11,83 | R\$ 14,79 | R\$ 621,18 | 0,01% | 99,22% | C |
| 13.1.6 | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 82,71 | R\$ 103,39 | R\$ 620,34 | 0,01% | 99,23% | C |
| 14.1.13 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ 12,25 | R\$ 15,31 | R\$ 612,40 | 0,01% | 99,24% | C |
| 14.4.11 | 89630 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 69,91 | R\$ 87,39 | R\$ 611,73 | 0,01% | 99,25% | C |
| 20.2.2 | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 24,00 | R\$ 20,28 | R\$ 25,35 | R\$ 608,40 | 0,01% | 99,26% | C |
| 16.4.18 | FNDE 336 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ 241,90 | R\$ 302,38 | R\$ 604,76 | 0,01% | 99,27% | C |
| 14.1.22 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 21,00 | R\$ 23,02 | R\$ 28,78 | R\$ 604,38 | 0,01% | 99,28% | C |
| 13.2.2 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 11,00 | R\$ 43,87 | R\$ 54,84 | R\$ 603,24 | 0,01% | 99,29% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|---|
| 4.4.2.1 | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 13,10 | R\$ | 36,57 | R\$ | 45,71 | R\$ | 598,80 | 0,01% | 99,30% | C |
| 17.4.9 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 59,20 | R\$ | 8,08 | R\$ | 10,10 | R\$ | 597,92 | 0,01% | 99,31% | C |
| 12.1.2 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 15,50 | R\$ | 30,68 | R\$ | 38,35 | R\$ | 594,43 | 0,01% | 99,32% | C |
| 17.6.12 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 10,00 | R\$ | 47,55 | R\$ | 59,44 | R\$ | 594,40 | 0,01% | 99,33% | C |
| 14.1.20 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 15,00 | R\$ | 31,67 | R\$ | 39,59 | R\$ | 593,85 | 0,01% | 99,34% | C |
| 18.4.2 | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 14,00 | R\$ | 33,05 | R\$ | 41,31 | R\$ | 578,34 | 0,01% | 99,35% | C |
| 24.3.3.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 34,27 | R\$ | 13,49 | R\$ | 16,86 | R\$ | 577,79 | 0,01% | 99,36% | C |
| 16.4.25 | 92642 | TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 226,52 | R\$ | 283,15 | R\$ | 566,30 | 0,01% | 99,37% | C |
| 20.1.3 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 16,90 | R\$ | 26,48 | R\$ | 33,10 | R\$ | 559,39 | 0,01% | 99,38% | C |
| 12.1.36 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 19,00 | R\$ | 22,97 | R\$ | 28,71 | R\$ | 545,49 | 0,01% | 99,39% | C |
| 16.3.7 | FNDE 261 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 216,70 | R\$ | 270,88 | R\$ | 541,76 | 0,01% | 99,40% | C |
| 16.4.8 | FNDE 328 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 5,00 | R\$ | 86,35 | R\$ | 107,94 | R\$ | 539,70 | 0,01% | 99,41% | C |
| 14.1.11 | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ | 85,42 | R\$ | 106,78 | R\$ | 533,90 | 0,01% | 99,42% | C |
| 17.8.4 | FNDE 366 | TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ | 141,33 | R\$ | 176,66 | R\$ | 529,98 | 0,01% | 99,43% | C |
| 17.6.6 | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 30,00 | R\$ | 14,01 | R\$ | 17,51 | R\$ | 525,30 | 0,01% | 99,43% | C |
| 24.3.3.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 25,95 | R\$ | 16,03 | R\$ | 20,04 | R\$ | 520,04 | 0,01% | 99,44% | C |
| 18.5.7 | FNDE 369 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | PRÓPRIA | UND | 3,00 | R\$ | 138,23 | R\$ | 172,79 | R\$ | 518,37 | 0,01% | 99,45% | C |
| 15.19 | FNDE 14 | TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 201,32 | R\$ | 251,65 | R\$ | 503,30 | 0,01% | 99,46% | C |
| 14.1.17 | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ | 132,82 | R\$ | 166,03 | R\$ | 498,09 | 0,01% | 99,47% | C |
| 16.3.1 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 199,09 | R\$ | 248,86 | R\$ | 497,72 | 0,01% | 99,48% | C |
| 17.8.5 | FNDE 367 | TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ | 132,15 | R\$ | 165,19 | R\$ | 495,57 | 0,01% | 99,49% | C |
| 15.16 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 18,00 | R\$ | 21,60 | R\$ | 27,00 | R\$ | 486,00 | 0,01% | 99,49% | C |
| 17.7.15 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 64,33 | R\$ | 80,41 | R\$ | 482,46 | 0,01% | 99,50% | C |
| 20.2.3 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 19,00 | R\$ | 20,21 | R\$ | 25,26 | R\$ | 479,94 | 0,01% | 99,51% | C |
| 16.4.24 | FNDE 341 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 186,73 | R\$ | 233,41 | R\$ | 466,82 | 0,01% | 99,52% | C |
| 13.1.13 | FNDE 416 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ | 122,61 | R\$ | 153,26 | R\$ | 459,78 | 0,01% | 99,53% | C |
| 16.4.22 | FNDE 339 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 182,32 | R\$ | 227,90 | R\$ | 455,80 | 0,01% | 99,53% | C |
| 16.3.2 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 346,85 | R\$ | 433,56 | R\$ | 433,56 | 0,01% | 99,54% | C |
| 17.7.9 | 93676 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 171,45 | R\$ | 214,31 | R\$ | 428,62 | 0,01% | 99,55% | C |
| 17.6.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 9,00 | R\$ | 37,99 | R\$ | 47,49 | R\$ | 427,41 | 0,01% | 99,55% | C |
| 18.5.6 | FNDE 374 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | PRÓPRIA | UND | 1,00 | R\$ | 333,68 | R\$ | 417,10 | R\$ | 417,10 | 0,01% | 99,56% | C |
| 14.4.6 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 24,00 | R\$ | 13,82 | R\$ | 17,28 | R\$ | 414,72 | 0,01% | 99,57% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---------|----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|---|
| 17.7.7 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 165,56 | R\$ | 206,95 | R\$ | 413,90 | 0,01% | 99,58% | C |
| 4.4.1.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 22,81 | R\$ | 14,51 | R\$ | 18,14 | R\$ | 413,77 | 0,01% | 99,58% | C |
| 17.7.11 | FNDE 85 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 328,98 | R\$ | 411,23 | R\$ | 411,23 | 0,01% | 99,50% | C |
| 17.7.20 | FNDE 390 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 326,76 | R\$ | 408,45 | R\$ | 408,45 | 0,01% | 99,60% | C |
| 4.4.1.4 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 2,12 | R\$ | 152,22 | R\$ | 190,28 | R\$ | 403,39 | 0,01% | 99,60% | C |
| 14.1.6 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 24,00 | R\$ | 12,58 | R\$ | 15,73 | R\$ | 377,52 | 0,01% | 99,61% | C |
| 22.11 | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 50,05 | R\$ | 62,56 | R\$ | 375,36 | 0,01% | 99,62% | C |
| 12.1.26 | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 40,00 | R\$ | 7,41 | R\$ | 9,26 | R\$ | 370,40 | 0,01% | 99,62% | C |
| 22.2 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ | 73,46 | R\$ | 91,83 | R\$ | 367,32 | 0,01% | 99,63% | C |
| 11.1.9 | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAÍO DE MADEIRA, 2 DEMÃOIS - COR BRANCO | PRÓPRIA | M2 | 15,30 | R\$ | 19,10 | R\$ | 23,88 | R\$ | 365,36 | 0,01% | 99,63% | C |
| 14.4.9 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 46,34 | R\$ | 57,93 | R\$ | 347,58 | 0,01% | 99,64% | C |
| 12.1.27 | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 16,00 | R\$ | 17,14 | R\$ | 21,43 | R\$ | 342,88 | 0,01% | 99,65% | C |
| 15.12 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 272,78 | R\$ | 340,98 | R\$ | 340,98 | 0,01% | 99,65% | C |
| 12.1.11 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 16,00 | R\$ | 17,03 | R\$ | 21,29 | R\$ | 340,64 | 0,01% | 99,66% | C |
| 12.1.33 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ | 33,84 | R\$ | 42,30 | R\$ | 339,40 | 0,01% | 99,66% | C |
| 15.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 44,86 | R\$ | 56,08 | R\$ | 336,48 | 0,01% | 99,67% | C |
| 17.4.12 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 9,80 | R\$ | 27,15 | R\$ | 33,94 | R\$ | 332,61 | 0,01% | 99,67% | C |
| 11.4.1 | FNDE 406 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 3,96 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 332,60 | 0,01% | 99,68% | C |
| 16.1.2 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 263,77 | R\$ | 329,71 | R\$ | 329,71 | 0,01% | 99,69% | C |
| 13.1.8 | FNDE 30 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 131,68 | R\$ | 164,60 | R\$ | 329,20 | 0,01% | 99,69% | C |
| 16.4.16 | FNDE 331 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 256,36 | R\$ | 320,45 | R\$ | 320,45 | 0,01% | 99,70% | C |
| 13.1.14 | FNDE 421 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 122,61 | R\$ | 153,26 | R\$ | 306,52 | 0,01% | 99,70% | C |
| 24.3.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 21,47 | R\$ | 11,37 | R\$ | 14,21 | R\$ | 305,09 | 0,01% | 99,71% | C |
| 16.4.20 | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ | 81,05 | R\$ | 101,31 | R\$ | 303,93 | 0,01% | 99,71% | C |
| 10.3.8 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 7,25 | R\$ | 32,61 | R\$ | 40,76 | R\$ | 295,51 | 0,00% | 99,72% | C |
| 17.6.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ | 57,85 | R\$ | 72,31 | R\$ | 289,24 | 0,00% | 99,72% | C |
| 17.6.1 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ | 46,24 | R\$ | 57,80 | R\$ | 289,00 | 0,00% | 99,73% | C |
| 14.1.16 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ | 32,74 | R\$ | 40,93 | R\$ | 286,51 | 0,00% | 99,73% | C |
| 16.3.4 | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 224,28 | R\$ | 280,35 | R\$ | 280,35 | 0,00% | 99,74% | C |
| 11.3.1 | FNDE 406 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 3,32 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 278,85 | 0,00% | 99,74% | C |
| 3.1.6 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 11,82 | R\$ | 18,66 | R\$ | 23,33 | R\$ | 275,76 | 0,00% | 99,75% | C |
| 16.4.29 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ | 43,69 | R\$ | 54,61 | R\$ | 273,05 | 0,00% | 99,75% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|---|
| 16.4.12 | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ | 43,63 | R\$ | 54,54 | R\$ | 272,70 | 0,00% | 99,75% | C |
| 11.4.2 | FNDE 407 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 3,23 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 271,29 | 0,00% | 99,76% | C |
| 14.1.10 | FNDE 417 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ | 72,13 | R\$ | 90,16 | R\$ | 270,48 | 0,00% | 99,76% | C |
| 17.11.4 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 35,96 | R\$ | 44,95 | R\$ | 269,70 | 0,00% | 99,77% | C |
| 22.8 | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ | 26,60 | R\$ | 33,25 | R\$ | 266,00 | 0,00% | 99,77% | C |
| 11.1.4 | FNDE 403 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 15,55 | R\$ | 13,47 | R\$ | 16,84 | R\$ | 261,86 | 0,00% | 99,78% | C |
| 17.7.19 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 104,24 | R\$ | 130,30 | R\$ | 260,80 | 0,00% | 99,78% | C |
| 14.1.12 | FNDE 420 | CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ | 50,98 | R\$ | 63,73 | R\$ | 254,92 | 0,00% | 99,79% | C |
| 16.4.15 | 97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 203,75 | R\$ | 254,69 | R\$ | 254,69 | 0,00% | 99,79% | C |
| 14.4.8 | 89696 | TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 100,94 | R\$ | 126,18 | R\$ | 252,36 | 0,00% | 99,79% | C |
| 18.1.6 | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 201,58 | R\$ | 251,98 | R\$ | 251,98 | 0,00% | 99,80% | C |
| 5.3.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15" CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 2,90 | R\$ | 69,39 | R\$ | 86,74 | R\$ | 251,55 | 0,00% | 99,80% | C |
| 18.5.8 | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO | PRÓPRIA | UND | 12,00 | R\$ | 16,69 | R\$ | 20,86 | R\$ | 250,32 | 0,00% | 99,81% | C |
| 4.4.1.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 50,78 | R\$ | 3,89 | R\$ | 4,86 | R\$ | 246,79 | 0,00% | 99,81% | C |
| 17.12.1 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 187,93 | R\$ | 234,91 | R\$ | 234,91 | 0,00% | 99,82% | C |
| 16.4.23 | FNDE 340 | TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 182,32 | R\$ | 227,90 | R\$ | 227,90 | 0,00% | 99,82% | C |
| 17.9.3 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 17,20 | R\$ | 10,58 | R\$ | 13,23 | R\$ | 227,56 | 0,00% | 99,82% | C |
| 24.3.1.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 11,75 | R\$ | 15,48 | R\$ | 19,35 | R\$ | 227,36 | 0,00% | 99,83% | C |
| 16.4.33 | FNDE 604 | ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM | PRÓPRIA | UN | 9,00 | R\$ | 20,07 | R\$ | 25,09 | R\$ | 225,81 | 0,00% | 99,83% | C |
| 11.3.3 | FNDE 409 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 2,65 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 222,57 | 0,00% | 99,83% | C |
| 14.1.8 | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ | 21,90 | R\$ | 27,38 | R\$ | 219,04 | 0,00% | 99,84% | C |
| 16.3.8 | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 171,20 | R\$ | 214,00 | R\$ | 214,00 | 0,00% | 99,84% | C |
| 11.3.2 | FNDE 407 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 2,49 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 209,14 | 0,00% | 99,85% | C |
| 12.1.34 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ | 54,74 | R\$ | 68,43 | R\$ | 205,29 | 0,00% | 99,85% | C |
| 14.1.23 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9,00 | R\$ | 17,52 | R\$ | 21,90 | R\$ | 197,10 | 0,00% | 99,85% | C |
| 13.1.7 | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ | 25,76 | R\$ | 32,20 | R\$ | 193,20 | 0,00% | 99,86% | C |
| 17.7.17 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 77,28 | R\$ | 96,60 | R\$ | 193,20 | 0,00% | 99,86% | C |
| 11.4.5 | FNDE 410 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 2,30 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 193,18 | 0,00% | 99,86% | C |
| 18.1.4 | FNDE 388 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 154,37 | R\$ | 192,96 | R\$ | 192,96 | 0,00% | 99,87% | C |
| 17.3.9 | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 74,11 | R\$ | 92,64 | R\$ | 185,28 | 0,00% | 99,87% | C |
| 16.3.9 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 73,46 | R\$ | 91,83 | R\$ | 183,66 | 0,00% | 99,87% | C |
| 17.7.6 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 72,53 | R\$ | 90,66 | R\$ | 181,32 | 0,00% | 99,87% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|---|
| 17.8.9 | FNDE 370 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD | PRÓPRIA | UN | 8,00 | R\$ | 18,05 | R\$ | 22,56 | R\$ | 180,48 | 0,00% | 99,88% | C |
| 16.4.14 | FNDE 333 | LUIVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 2,00 | R\$ | 70,20 | R\$ | 87,75 | R\$ | 175,50 | 0,00% | 99,88% | C |
| 17.7.1 | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 70,03 | R\$ | 87,54 | R\$ | 175,08 | 0,00% | 99,88% | C |
| 17.8.7 | FNDE 369 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | PRÓPRIA | UND | 1,00 | R\$ | 138,23 | R\$ | 172,79 | R\$ | 172,79 | 0,00% | 99,89% | C |
| 6.4.18 | FNDE 109 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM | PRÓPRIA | M2 | 0,50 | R\$ | 270,73 | R\$ | 338,41 | R\$ | 169,21 | 0,00% | 99,89% | C |
| 17.3.13 | FNDE 361 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | PRÓPRIA | UN | 5,00 | R\$ | 26,36 | R\$ | 32,95 | R\$ | 164,75 | 0,00% | 99,89% | C |
| 17.5.1 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ | 43,88 | R\$ | 54,85 | R\$ | 164,55 | 0,00% | 99,89% | C |
| 22.9 | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ | 32,63 | R\$ | 40,79 | R\$ | 163,16 | 0,00% | 99,90% | C |
| 17.3.14 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 128,87 | R\$ | 161,09 | R\$ | 161,09 | 0,00% | 99,90% | C |
| 10.3.7 | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | PRÓPRIA | M | 6,88 | R\$ | 18,52 | R\$ | 23,15 | R\$ | 159,27 | 0,00% | 99,90% | C |
| 16.4.3 | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 1,51 | R\$ | 83,75 | R\$ | 104,69 | R\$ | 158,08 | 0,00% | 99,91% | C |
| 20.1.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 22,60 | R\$ | 5,52 | R\$ | 6,90 | R\$ | 155,94 | 0,00% | 99,91% | C |
| 22.1 | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 62,28 | R\$ | 77,85 | R\$ | 155,70 | 0,00% | 99,91% | C |
| 16.4.11 | FNDE 345 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | PRÓPRIA | UN | 5,00 | R\$ | 24,06 | R\$ | 30,08 | R\$ | 150,40 | 0,00% | 99,91% | C |
| 16.4.31 | FNDE 330 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | PRÓPRIA | UN | 5,00 | R\$ | 23,30 | R\$ | 29,13 | R\$ | 145,65 | 0,00% | 99,92% | C |
| 11.4.3 | FNDE 409 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 1,72 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 144,46 | 0,00% | 99,92% | C |
| 17.7.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 9,00 | R\$ | 12,78 | R\$ | 15,98 | R\$ | 143,82 | 0,00% | 99,92% | C |
| 11.4.6 | FNDE 411 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 1,70 | R\$ | 67,19 | R\$ | 83,99 | R\$ | 142,78 | 0,00% | 99,92% | C |
| 16.4.27 | FNDE 343 | ADAPTADOR PARA MANÔMETRO | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 113,55 | R\$ | 141,94 | R\$ | 141,94 | 0,00% | 99,93% | C |
| 16.4.30 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ | 22,48 | R\$ | 28,10 | R\$ | 140,50 | 0,00% | 99,93% | C |
| 12.1.18 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ | 22,30 | R\$ | 27,88 | R\$ | 139,40 | 0,00% | 99,93% | C |
| 17.7.12 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 55,60 | R\$ | 69,50 | R\$ | 139,00 | 0,00% | 99,93% | C |
| 4.4.1.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 50,78 | R\$ | 2,17 | R\$ | 2,71 | R\$ | 137,61 | 0,00% | 99,93% | C |
| 14.1.15 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ | 27,31 | R\$ | 34,14 | R\$ | 136,56 | 0,00% | 99,94% | C |
| 22.4 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 54,07 | R\$ | 67,59 | R\$ | 135,18 | 0,00% | 99,94% | C |
| 18.5.2 | 91837 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | SINAPI | M | 4,20 | R\$ | 25,34 | R\$ | 31,68 | R\$ | 133,06 | 0,00% | 99,94% | C |
| 17.8.8 | FNDE 371 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD | PRÓPRIA | UN | 4,00 | R\$ | 25,71 | R\$ | 32,14 | R\$ | 128,56 | 0,00% | 99,94% | C |
| 22.10 | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 50,05 | R\$ | 62,56 | R\$ | 125,12 | 0,00% | 99,95% | C |
| 17.5.2 | 43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES, 150 X 150 X 100* MM | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 49,92 | R\$ | 62,40 | R\$ | 124,80 | 0,00% | 99,95% | C |
| 12.2.7 | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 99,71 | R\$ | 124,64 | R\$ | 124,64 | 0,00% | 99,95% | C |
| 17.3.8 | FNDE 358 | ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | PRÓPRIA | KG | 1,00 | R\$ | 96,91 | R\$ | 121,14 | R\$ | 121,14 | 0,00% | 99,95% | C |
| 24.3.1.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 5,19 | R\$ | 18,66 | R\$ | 23,33 | R\$ | 121,08 | 0,00% | 99,95% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|---------|----|------|----|--------|-----|--------|----|--------|-------|--------|---|
| 18.5.9 | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | PRÓPRIA | UN | 5,00 | RS | 19,05 | R\$ | 23,81 | RS | 119,05 | 0,00% | 99,96% | C |
| 12.1.38 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL - PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4,00 | RS | 23,67 | R\$ | 29,59 | RS | 118,36 | 0,00% | 99,96% | C |
| 16.4.21 | FNDE 338 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | PRÓPRIA | UN | 1,00 | RS | 85,26 | R\$ | 106,58 | RS | 106,58 | 0,00% | 99,96% | C |
| 14.1.26 | FNDE 419 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | PRÓPRIA | UN | 2,00 | RS | 41,11 | R\$ | 51,39 | RS | 102,78 | 0,00% | 99,96% | C |
| 17.6.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00 | RS | 77,70 | R\$ | 97,13 | RS | 97,13 | 0,00% | 99,96% | C |
| 6.4.17 | FNDE 108 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM | PRÓPRIA | M2 | 0,25 | RS | 270,73 | R\$ | 338,41 | RS | 84,60 | 0,00% | 99,96% | C |
| 22.12 | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | RS | 33,02 | R\$ | 41,28 | RS | 82,56 | 0,00% | 99,97% | C |
| 17.6.9 | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00 | RS | 66,02 | R\$ | 82,53 | RS | 82,53 | 0,00% | 99,97% | C |
| 17.3.11 | FNDE 360 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | PRÓPRIA | UN | 1,00 | RS | 64,74 | R\$ | 80,93 | RS | 80,93 | 0,00% | 99,97% | C |
| 18.1.5 | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | PRÓPRIA | un | 2,00 | RS | 29,90 | R\$ | 37,38 | RS | 74,76 | 0,00% | 99,97% | C |
| 16.4.32 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5,00 | RS | 10,35 | R\$ | 12,94 | RS | 64,70 | 0,00% | 99,97% | C |
| 13.1.12 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | RS | 50,38 | R\$ | 62,98 | RS | 62,98 | 0,00% | 99,97% | C |
| 16.4.13 | 97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | RS | 49,71 | R\$ | 62,14 | RS | 62,14 | 0,00% | 99,97% | C |
| 22.6 | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | RS | 49,54 | R\$ | 61,93 | RS | 61,93 | 0,00% | 99,97% | C |
| 14.4.3 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | RS | 23,79 | R\$ | 29,74 | RS | 59,48 | 0,00% | 99,98% | C |
| 12.1.19 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | RS | 47,47 | R\$ | 59,34 | RS | 59,34 | 0,00% | 99,98% | C |
| 17.2.8 | FNDE 150 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 2,00 | RS | 23,01 | R\$ | 28,76 | RS | 57,52 | 0,00% | 99,98% | C |
| 13.1.15 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | RS | 22,13 | R\$ | 27,66 | RS | 55,32 | 0,00% | 99,98% | C |
| 17.2.4 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2,00 | RS | 21,08 | R\$ | 26,35 | RS | 52,70 | 0,00% | 99,98% | C |
| 16.4.7 | FNDE 329 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 1,00 | RS | 41,47 | R\$ | 51,84 | RS | 51,84 | 0,00% | 99,98% | C |
| 17.9.8 | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2,00 | RS | 20,54 | R\$ | 25,68 | RS | 51,36 | 0,00% | 99,98% | C |
| 12.1.17 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | RS | 20,21 | R\$ | 25,26 | RS | 50,52 | 0,00% | 99,98% | C |
| 12.1.21 | FNDE 415 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | PRÓPRIA | UN | 4,00 | RS | 9,93 | R\$ | 12,41 | RS | 49,64 | 0,00% | 99,98% | C |
| 17.2.5 | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00 | RS | 38,68 | R\$ | 48,35 | RS | 48,35 | 0,00% | 99,98% | C |
| 16.4.4 | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 0,33 | RS | 117,04 | R\$ | 146,30 | RS | 48,28 | 0,00% | 99,98% | C |
| 12.2.6 | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | RS | 37,70 | R\$ | 47,13 | RS | 47,13 | 0,00% | 99,98% | C |
| 17.3.12 | FNDE 362 | CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | PRÓPRIA | UN | 1,00 | RS | 37,24 | R\$ | 46,55 | RS | 46,55 | 0,00% | 99,99% | C |
| 13.1.10 | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | RS | 18,40 | R\$ | 23,00 | RS | 46,00 | 0,00% | 99,99% | C |
| 18.1.8 | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | PRÓPRIA | UN | 1,00 | RS | 35,74 | R\$ | 44,68 | RS | 44,68 | 0,00% | 99,99% | C |
| 17.3.17 | FNDE 363 | CONNECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | PRÓPRIA | UN | 1,00 | RS | 34,30 | R\$ | 42,88 | RS | 42,88 | 0,00% | 99,99% | C |
| 17.3.10 | FNDE 359 | CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO | PRÓPRIA | M | 2,20 | RS | 15,14 | R\$ | 18,93 | RS | 41,85 | 0,00% | 99,99% | C |
| 11.4.7 | FNDE 412 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI | PRÓPRIA | M2 | 0,49 | RS | 67,19 | R\$ | 83,99 | RS | 41,16 | 0,00% | 99,99% | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--|---------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------------|---------------------|----------------|---------|---|
| 12.1.14 | 104034 | COLAR DE TOMADA PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 32,54 | R\$ | 40,68 | R\$ | 40,68 | 0,00% | 99,99% | C |
| 16.4.1 | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 0,54 | R\$ | 58,93 | R\$ | 73,66 | R\$ | 39,78 | 0,00% | 99,99% | C |
| 12.2.5 | 103042 | REGISTRO DE ESFERA PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 31,14 | R\$ | 38,93 | R\$ | 38,93 | 0,00% | 99,99% | C |
| 12.1.32 | 104011 | TE PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 28,94 | R\$ | 36,18 | R\$ | 36,18 | 0,00% | 99,99% | C |
| 20.2.4 | 104011 | TE PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 28,94 | R\$ | 36,18 | R\$ | 36,18 | 0,00% | 99,99% | C |
| 17.9.7 | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2,00 | R\$ | 14,25 | R\$ | 17,81 | R\$ | 35,62 | 0,00% | 99,99% | C |
| 12.1.29 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ | 8,30 | R\$ | 10,38 | R\$ | 31,14 | 0,00% | 99,99% | C |
| 18.2.3 | FNDE 354 | BUCHA DE NYLON | PRÓPRIA | UND | 23,00 | R\$ | 1,04 | R\$ | 1,30 | R\$ | 29,90 | 0,00% | 99,99% | C |
| 14.1.27 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 22,13 | R\$ | 27,66 | R\$ | 27,66 | 0,00% | 99,99% | C |
| 12.1.22 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 10,84 | R\$ | 13,55 | R\$ | 27,10 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.2.1 | FNDE 347 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | PRÓPRIA | UND | 4,00 | R\$ | 5,38 | R\$ | 6,73 | R\$ | 26,92 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.1.1 | FNDE 350 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 | PRÓPRIA | UND | 1,00 | R\$ | 21,25 | R\$ | 26,56 | R\$ | 26,56 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.3.7 | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 20,33 | R\$ | 25,41 | R\$ | 25,41 | 0,00% | 100,00% | C |
| 12.1.23 | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 20,28 | R\$ | 25,35 | R\$ | 25,35 | 0,00% | 100,00% | C |
| 12.1.8 | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 9,44 | R\$ | 11,80 | R\$ | 23,60 | 0,00% | 100,00% | C |
| 22.7 | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | PRÓPRIA | UN | 1,00 | R\$ | 16,79 | R\$ | 20,99 | R\$ | 20,99 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.1.2 | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO | PRÓPRIA | UND | 1,00 | R\$ | 16,69 | R\$ | 20,86 | R\$ | 20,86 | 0,00% | 100,00% | C |
| 16.4.2 | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 0,22 | R\$ | 72,72 | R\$ | 90,90 | R\$ | 20,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.7.4 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 14,37 | R\$ | 17,96 | R\$ | 17,96 | 0,00% | 100,00% | C |
| 14.4.5 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ | 6,98 | R\$ | 8,73 | R\$ | 17,46 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.3.16 | FNDE 364 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | PRÓPRIA | UN | 16,00 | R\$ | 0,80 | R\$ | 1,00 | R\$ | 16,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.3.2 | FNDE 354 | BUCHA DE NYLON | PRÓPRIA | UND | 12,00 | R\$ | 1,04 | R\$ | 1,30 | R\$ | 15,60 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.2.7 | 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 11,97 | R\$ | 14,96 | R\$ | 14,96 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.3.15 | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ | 10,06 | R\$ | 12,58 | R\$ | 12,58 | 0,00% | 100,00% | C |
| 17.2.2 | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMINIO | PRÓPRIA | UND | 4,00 | R\$ | 2,10 | R\$ | 2,63 | R\$ | 10,52 | 0,00% | 100,00% | C |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | | R\$ | 5.937.473,78 | 100,00% | | |

Documento assinado digitalmente



JULIANA TEIXEIRA FONSECA

Data: 06/02/2026 08:21:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANA T. FONSECA

CREA-ES: 057541/D