



Prefeitura Municipal de Vila Pavão  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

PLANILHA RESUMO

TIPO DE OBRA:	MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	TABELA:	DATA BASE:
OBJETO:	MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	SICRO	jan/25
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL	DER-EDI	jan/25
		BDI:	22,00%

PROPOSTA Nº 000879/2024

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	DER - EDI	020305	Placa De Obra nas Dimensões de 2.0 X 4.0 m, Padrão DER	M2	17,00	R\$ 244,44	R\$ 298,22	R\$ 5.069,74
1.2	Composição	01	Mobilização de Equipamentos	und	1,00	R\$ 6.700,92	R\$ 8.175,12	R\$ 8.175,12
1.3	Composição	01	Desmobilização de Equipamentos	und	1,00	R\$ 6.700,92	R\$ 8.175,12	R\$ 8.175,12
1.4	DER - EDI	020701	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2. de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m²	14,50	R\$ 831,96	R\$ 1.014,99	R\$ 14.717,36
Subtotal 1.0:								<b>R\$ 36.137,34</b>
<b>2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
2.1	Composição	02	Administração Local da Obra	und	1,00	R\$ 78.132,48	R\$ 95.321,63	R\$ 95.321,63
Subtotal 2.0:								<b>R\$ 95.321,63</b>
<b>3.0 TERRAPLENAGEM</b>								
3.1	SICRO DNIT	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	16.066,98	R\$ 0,57	R\$ 0,70	R\$ 11.246,89
3.2	SICRO DNIT	4915598	Reconformação da plataforma	m²	77.125,63	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 9.255,08
3.3	SICRO DNIT	5502827	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	28.074,28	R\$ 13,00	R\$ 15,86	R\$ 445.258,08
3.4	SICRO DNIT	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	28.074,28	R\$ 5,10	R\$ 6,22	R\$ 174.622,02
Subtotal 3.0:								<b>R\$ 640.382,07</b>
<b>4.0 CAMINHOS DE SERVIÇO</b>								
4.1	SICRO DNIT	5503020	Umedecimento de caminho de serviço	km	26,20	R\$ 296,85	R\$ 362,16	R\$ 9.488,59
4.2	SICRO DNIT	5503018	Manutenção de caminho de serviço	km	13,10	R\$ 66,53	R\$ 81,17	R\$ 1.063,33
Subtotal 4.0:								<b>R\$ 10.551,92</b>
<b>5.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>								
5.1	SICRO DNIT	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	4.627,54	R\$ 13,78	R\$ 16,81	R\$ 77.788,95
5.2	SICRO DNIT	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	48.700,49	R\$ 0,74	R\$ 0,90	R\$ 43.830,44
Subtotal 5.0:								<b>R\$ 121.619,39</b>
<b>6.0 DRENAGEM</b>								
6.1	SICRO DNIT	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	3.213,40	R\$ 6,67	R\$ 8,14	R\$ 26.157,08
Subtotal 6.0:								<b>R\$ 26.157,08</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>R\$ 930.169,43</b>

Documento assinado digitalmente



JULIANA TEIXEIRA FONSECA  
Data: 27/02/2026 08:08:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Juliana T. Fonseca  
CREA-ES 057541/D