



Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO Nº 946451								
TIPO DE OBRA:			MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	TABELA:		DATA BASE:		
OBJETO:			MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	SICRO		abr/25		
LOCAL:			DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL	DER-EDI		mar/25		
						BDI:	22,00%	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	DER - EDI	020305	Placa De Obra nas Dimensões de 2.0 X 4.0 m, Padrão DER	M2	20,00	R\$ 244,44	R\$ 298,22	R\$ 5.964,40
1.2	Composição	01	Mobilização de Equipamentos	und	1,00	R\$ 6.838,31	R\$ 8.342,74	R\$ 8.342,74
1.3	Composição	01	Desmobilização de Equipamentos	und	1,00	R\$ 6.838,31	R\$ 8.342,74	R\$ 8.342,74
1.4	DER - EDI	020701	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalite 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m²	14,50	R\$ 827,65	R\$ 1.009,73	R\$ 14.641,09
Subtotal 1.0:								R\$ 37.290,97
2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	Composição	02	Administração Local da Obra	und	1,00	R\$ 78.132,48	R\$ 95.321,63	R\$ 95.321,63
Subtotal 2.0:								R\$ 95.321,63
3.0 TERRAPLENAGEM								
3.1	SICRO DNIT	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	8.478,68	R\$ 0,57	R\$ 0,70	R\$ 5.935,08
3.2	SICRO DNIT	4915598	Reconformação da plataforma	m²	50.012,00	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 6.001,44
3.3	SICRO DNIT	5502827	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	15.901,94	R\$ 13,00	R\$ 15,86	R\$ 252.204,77
3.4	SICRO DNIT	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	15.901,94	R\$ 5,09	R\$ 6,21	R\$ 98.751,05
Subtotal 3.0:								R\$ 362.892,34
4.0 CAMINHOS DE SERVIÇO								
4.1	SICRO DNIT	5503020	Umedecimento de caminho de serviço	km	115,10	R\$ 298,80	R\$ 364,54	R\$ 41.958,55
4.2	SICRO DNIT	5503018	Manutenção de caminho de serviço	km	57,55	R\$ 64,80	R\$ 79,06	R\$ 4.549,90
Subtotal 4.0:								R\$ 46.508,45
5.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
5.1	SICRO DNIT	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m²	5.001,20	R\$ 13,60	R\$ 16,59	R\$ 82.969,91
5.2	SICRO DNIT	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	162.663,89	R\$ 0,74	R\$ 0,90	R\$ 146.397,50
Subtotal 5.0:								R\$ 229.367,41
6.0 DRENAGEM								
6.1	SICRO DNIT	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	2.374,03	R\$ 6,85	R\$ 8,36	R\$ 19.846,89
Subtotal 6.0:								R\$ 19.846,89
VALOR TOTAL:								R\$ 791.227,69

Assinado por Juliana Teixeira Fonseca 150.***.***.
Prefeitura Municipal de Vila Pavão
03/03/2026 07:31:03

Juliana T. Fonseca
CREA-ES 057541/D

